

แบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน
ซ่อมต่อเติมห้องน้ำห้องละหมาด และค่าจัดทำรั้วโปร่ง
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง

๑. ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๕๐ วัน

๒. แบ่งงวดงานก่อสร้าง ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงิน ๔๐% ระยะเวลาการก่อสร้าง ๖๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาฯ

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานซ่อมต่อเติมห้องน้ำห้องละหมาด

- งานฐานราก และเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานคานคอดิน, วางแผ่นพื้นพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า, เสารับโครงหลังคา และโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ

งานจัดทำรั้วโปร่ง

- งานฐานราก และเสาตอม่อ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ จ่ายเงิน ๖๐% ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๕๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาฯ

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานซ่อมต่อเติมห้องน้ำห้องละหมาด

- งานมุงหลังคา, งานผนังห้อง, งานปูกระเบื้องพื้น, ติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน, งานไฟฟ้า, งานทาสี พร้อมทั้งงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานจัดทำรั้วโปร่ง

- งานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

สูตรการปรับค่า K

งานอาคาร

$$K 1 = 0.25 + 0.15 * I_t / I_o + 0.10 * C_t / C_o + 0.40 * M_t / M_o + 0.10 * S_t / S_o$$

กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์