

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

ค่าจัดทำรั้วโปร่งและค่าซ่อมต่อเติมอาคารห้องน้ำ ห้องละหมาด

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

| ที่ | รายการ                                         | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ         |              | ค่าแรงงาน        |              | ค่าวัสดุและ        | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|----------|
|     |                                                |        |       | หน่วยละ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | หน่วยละ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | แรงงาน<br>เป็นเงิน |          |
|     | ค่าจัดทำรั้วโปร่ง                              |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
| 1   | งานโครงสร้างวิศวกรรม                           |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | งานฐานราก จำนวน 49 ฐาน                         |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - เสาค้ำไม้ ขนาด ศก. ไม่น้อยกว่า 4" ยาว 1.5 ม. | 196.00 | ต้น   |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน(ดินทั่วไป)          | 15.44  | ลบ.ม. |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - ทราयरอกกันหลุม                               | 2.21   | ลบ.ม. |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5                            | 1.76   | ลบ.ม. |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4 (Cube 240 ksc)         | 8.50   | ลบ.ม. |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - ไม้แบบทั่วไป                                 | 98.52  | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - ไม้แบบทั่วไป คิดไม้แบบ 80%                   | 78.82  | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - ไม้เคร่า(ใช้ 30% จากปริมาตรใช้จริง)          | 29.56  | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - ตะปูขนาดต่างๆ                                | 30.00  | กก.   |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - เหล็กเสริม RB6mm.(SR 24)                     | 139.86 | กก.   |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - เหล็กเสริม RB9mm.(SR 24)                     | 235.46 | กก.   |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - เหล็กเสริม DB12mm.(DB 30)                    | 505.74 | กก.   |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - ลวดผูกเหล็ก                                  | 26.43  | กก.   |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | รวมค่าวัสดุและแรงงาน                           |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
| 2   | งานรั้วโปร่ง                                   |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | งานรั้วโปร่งแบบสูง 0.60 ม.ตั้งบนรั้วเดิม       |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | ยาวไม่น้อยกว่า 89.00 ม.                        |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - Plate 150x150x9 mm.พร้อมเจาะ                 | 42.00  | แผ่น  |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - พุกเหล็กขนาด 1/2"                            | 168.00 | ชุด   |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - ท่อเหล็กอบสังกะสีคาน้ำเงิน ศก.3/4"           | 73.00  | ท่อน  |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | หนา 2.60 mm.                                   |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - ท่อเหล็กอบสังกะสีคาน้ำเงิน ศก.2"             | 10.00  | ท่อน  |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | หนา 2.60 mm.                                   |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - เหล็ก Flat Bar ขนาด 2" หนา 6 mm.             | 178.00 | ม.    |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | น้ำหนัก 2.36 กก/ม.                             |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - หัวลูกศรเหล็กหล่อ 1/2"                       | 652.00 | อัน   |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - งานทาสีน้ำมัน                                | 44.33  | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | รวมค่าวัสดุและแรงงาน                           |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
| 3   | งานรั้วโปร่งแบบสูง 2.60 ม.ตั้งบนรั้วเดิม       |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 ม.                       |        |       |                  |              |                  |              |                    |          |
|     | - Plate 200x200x9 mm.พร้อมเจาะ                 | 42.00  | แผ่น  |                  |              |                  |              |                    |          |

|   |                                                     |        |       |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
|   | - ท่อเหล็กอบสังกะสีคาน้ำเงิน สก.3/4"                | 375.00 | ท่อน  |  |  |  |  |  |  |
|   | หนา 2.60 mm.                                        |        |       |  |  |  |  |  |  |
|   | - ท่อเหล็กอบสังกะสีคาน้ำเงิน สก.2"                  | 50.00  | ท่อน  |  |  |  |  |  |  |
|   | หนา 2.60 mm.                                        |        |       |  |  |  |  |  |  |
|   | - เหล็ก Flat Bar ขนาด 2" หนา 6 mm.                  | 200.00 | ม.    |  |  |  |  |  |  |
|   | น้ำหนัก 2.36 กก/ม.                                  |        |       |  |  |  |  |  |  |
|   | - หัวลูกศรเหล็กหล่อ 1/2"                            | 736.00 | อัน   |  |  |  |  |  |  |
|   | - งานทาสีน้ำมัน                                     | 226.19 | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |
|   | รวมค่าวัสดุและแรงงาน                                |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 4 | งานประตูลูก 1.00 ม.                                 |        |       |  |  |  |  |  |  |
|   | - ประตูรั้วสแตนเลส                                  | 2.00   | ชุด   |  |  |  |  |  |  |
|   | - ไม้ประตู 1"                                       | 6.00   | ชุด   |  |  |  |  |  |  |
|   | - กลอนสแตนเลส 6"                                    | 2.00   | ชุด   |  |  |  |  |  |  |
| 5 | งานซ่อมแซมต่อเติมห้องน้ำอาคารห้องละหมาด             |        |       |  |  |  |  |  |  |
|   | งานโครงสร้าง                                        |        |       |  |  |  |  |  |  |
|   | - เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง สก. 0.15x4.00 ม.          | 16.00  | ค้ำ   |  |  |  |  |  |  |
|   | - จุดและกลบดินทำฐานราก                              | 16.00  | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|   | - ทราหยาบ                                           | 1.00   | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|   | - คอนกรีต 1:3:5                                     | 1.00   | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|   | - คอนกรีต 1:2:4                                     | 4.00   | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|   | - เหล็กเสริม DB สก. 16 มม.                          | 5.00   | เส้น  |  |  |  |  |  |  |
|   | - เหล็กเสริม DB สก. 12 มม.                          | 27.00  | เส้น  |  |  |  |  |  |  |
|   | - เหล็กเสริม RB สก. 6 มม.                           | 37.00  | เส้น  |  |  |  |  |  |  |
|   | - พื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม. | 21.00  | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |
|   | - ตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.@0.20 ม.                     | 21.00  | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |
|   | - ลวดผูกเหล็ก                                       | 7.00   | กก.   |  |  |  |  |  |  |
|   | - ไม้แบบ                                            | 43.00  | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |
|   | - ตะปู                                              | 11.00  | กก.   |  |  |  |  |  |  |
|   | งานหลังคา                                           |        |       |  |  |  |  |  |  |
|   | - แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.                        | 16.00  | ท่อน  |  |  |  |  |  |  |
|   | - เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.                         | 16.00  | ท่อน  |  |  |  |  |  |  |
|   | - กระเบื้องลอนคู่                                   | 138.00 | แผ่น  |  |  |  |  |  |  |
|   | - ครอบสัน โค้ง                                      | 20.00  | แผ่น  |  |  |  |  |  |  |
|   | - ครอบข้าง                                          | 36.00  | แผ่น  |  |  |  |  |  |  |
|   | - ขอบยึดกระเบื้อง                                   | 138.00 | ตัว   |  |  |  |  |  |  |
|   | - เชิงชาย พร้อมปิดเชิงชาย ไม้สังเคราะห์ 6" ทับ 8"   | 31.00  | ม.    |  |  |  |  |  |  |
|   | - C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ          | 21.00  | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |
|   | โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี                             |        |       |  |  |  |  |  |  |
|   | - C2 ฝ้าเพดานระแนงไม้เทียมขนาด 3 นิ้ว               | 35.00  | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |

|                                                  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| ขอบางวิธีคิด โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี            |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| งานสถาปัตย์                                      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| - พื้นปูกระเบื้องเซรามิก เกรด A 12"x12"          | 21.00  | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |
| - ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบผิวเรียบสองด้าน             | 53.00  | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |
| - ผนังกรุ ไม้ฝาสังเคราะห์ขนาด 6 นิ้ว พร้อมโครงเห | 6.00   | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสาเอ็นทับหลัง                                 | 32.00  | ม.    |  |  |  |  |  |  |  |
| - ฉาบปูนเสา คาน                                  | 5.00   | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประตู ป.1                                      | 1.00   | ชุด   |  |  |  |  |  |  |  |
| - หน้าต่าง น.1                                   | 3.00   | ชุด   |  |  |  |  |  |  |  |
| งานไฟฟ้า                                         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| - โคมเหล็กกล่องฝังฝ้าเพดาน ฝาตะแกรงอลูมิเนียม    | 2.00   | ชุด   |  |  |  |  |  |  |  |
| แผ่นสะท้อนแสง หลอดฟลูออเรสเซนต์                  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ขนาด 2x36 วัตต์                                  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| - ปลั๊กชนิดมีสายดิน พร้อมอุปกรณ์                 | 3.00   | ชุด   |  |  |  |  |  |  |  |
| - Load Center พร้อมสายไฟและอุปกรณ์               | 1.00   | ชุด   |  |  |  |  |  |  |  |
| งานทาสี                                          |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| - สีน้ำพลาสติกเงาเซดลางได้                       | 215.00 | ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |
| - สีกันสนิม                                      | 1.00   | เหมา  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน                             |        |       |  |  |  |  |  |  |  |

ค่าวัสดุ

.....

ค่าแรงงาน

.....

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

.....

ค่าดำเนินงาน %

.....

กำไร %

.....

ภาษี %

.....

รวมเป็นค่าจัดทำและซ่อมฯ ทั้งสิ้น

.....

(.....)

รายการค่าจัดทำและซ่อมฯ กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน (.....)

หมายเหตุ ให้กรอกราคาวัสดุตามหัวข้อ ค่าวัสดุ, ค่าแรงงานและราคา ต้องกำหนดตัวเลขไว้อย่างละเอียดและรับรองว่ารายการที่เสนอข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ

(.....)

บริษัท, ห้างฯ.....

ลงชื่อ.....ผู้คิดราคา

(.....)