

สรุปผลการ ประมาณราคา

แผ่นที่

1/1

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
 โครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย
 เจ้าของ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
 แบบเลขที่ 46/2558 จำนวน 7 แผ่น
 ประมาณราคาตามแบบ พร. 4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคา 27 กรกฎาคม 2558
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวม	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	749,011.51	1.2726	953,192.05	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย...-....% เงินประกันผลงานหัก...-...% ดอกเบี้ยเงินกู้...7....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			953,192.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			953,000.00	
	ตัวอักษร				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 219.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,351.60 บาท/ม.

ประมาณการโดย นายช่างโยธา 5

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)

ตรวจ วิศวกรโยธา 5

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)

ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเจริญ สายงาม)

เห็นชอบ ผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ชร

(นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ)

สำเนาถูกต้อง

 นิทัศน์ จันต๊ะ
 วิศวกรโยธา
 สย.10623

บัญชี ประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

โครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย

สถานที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ขนาด ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมโครงสร้างเหล็กดัด ขนาดความสูง 2.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 219.00 เมตร

แบบ เทศบาลตำบลแม่สาย แบบเลขที่ 46/2558 จำนวน 7 แผ่น

ราคานำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ประมาณราคา 27 กรกฎาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง		
1	งานโครงสร้าง						
1.1	ดินชุดและถมดิน	34.18	ตร.ม.	-	99.00	3,383.82	
1.2	พรายหยาบรองพื้น	10.35	ลบ.ม.	391.51	91.00	4,993.98	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	4.14	ลบ.ม.	1,728.97	398.00	8,805.66	
1.4	คอนกรีตคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	36.53	ตร.ม.	32.00	436.00	17,096.04	
1.5	งานไม้แบบ	544.22	ตร.ม.	-	133.00	72,381.26	
1.5.1	ไม้แบบทั่วไป	307.48	ลบ.ฟ.	579.44	-	178,166.21	
1.5.2	ไม้คร่าวัดไม้แบบ	92.25	ลบ.ฟ.	570.09	-	52,590.80	
1.5.3	ตะปูยึดไม้แบบ	136.06	ก.ก.	30.37	-	4,132.14	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	5.56	ตัน	-	3,401.00	18,909.56	
1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24)						
1.6.1.1	ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.	0.642	ตัน	20,417.61	-	13,108.11	
รวมยอดยกไป						373,567.58	

สำนักงานตง

นิติคน จัตุ

วิศวกรรมโยธา

/1.6.1.2 ขนาด ศก.9 มม....

บัญชี ประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2/3

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
รวมยอดยกมา								
1.6.1.2	ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10 ม.	0.224	ตัน	18,541.76	-	18,541.76	373,567.58	
1.6.2	เหล็กข้ออ้อย SD 30 (ความยาว 10.00 ม.)						4,153.35	
1.6.2.1	ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.	4.697	ตัน	20,628.10	-	20,628.10	96,890.19	
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	166.88	กก.	31.31	-	31.31	5,225.01	
2	งานผนัง							
2.1	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกก่อผนัง	210.00	ตร.ม.	-	55.00	55.00	11,550.00	
2.1.1	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา	2,730.00	ก้อน	4.67	-	4.67	12,749.10	
	ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.					-	-	
2.1.2	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	29.40	ถุง	142.13	-	142.13	4,178.62	
2.1.3	ทรายหยาบ	6.30	ลบ.ม.	391.51	-	391.51	2,466.51	
2.2	งานฉาบปูนแต่งร่องผนัง	420.00	ตร.ม.	-	25.00	25.00	10,500.00	
2.2.1	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	50.61	ถุง	142.13	-	142.13	7,193.20	
2.2.2	ทรายละเอียด	8.40	ลบ.ม.	527.02	-	527.02	4,426.97	
2.2.3	งานฉาบปูนโครงสร้าง คสล.	277.40	ตร.ม.	-	100.00	100.00	27,740.00	
2.2.4	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	66.85	ถุง	142.13	-	142.13	9,501.39	
2.2.5	ทรายละเอียด	11.10	ลบ.ม.	527.02	-	527.02	5,849.92	
2.3	งานรั้วตาข่าย							
2.3.1	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 1 1/2" (BS-M)	5.45	ท่อน	714.56	-	714.56	3,894.35	
รวมยอดยกไป							579,886.19	

สำเนาติด

วันที่ ๒๕/๑๑/๖๖

วิศวกรโยธา

/2.3.2 ตาข่ายลวดเหล็ก...

บัญชี ประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่

3/3

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
รวมยอดยกมา								
2.3.2	ตาข่ายลวดเหล็กเคลือบสังกะสี เบอร์ 10 ช่องตาข่าย 2"	12.00	ตร.ม.	71.00	-	71.00	579,886.19	
2.3.3	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มิลลิเมตร	2.00	ท่อน	343.46	-	343.46	852.00	
2.3.4	เหล็กเส้นกลม SR 24 (ความยาว 10.00 ม.)	196.80	ท่อน	264.02	-	264.02	686.92	
	ขนาด ศก.15 มม.ยาว 10 ม.						51,959.14	
2.3.5	เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส	65.60	ท่อน	219.63	-	219.63	14,407.73	
	หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2"x1 1/2"							
2.3.6	ลวดเหล็ก Ø 3 "	3.00	ชุด	140.00	-	140.00	420.00	
2.3.7	ปูซเหล็ก Ø 1"	6.00	อัน	38.00	-	38.00	228.00	
2.3.8	น็อต 4 พน ยาว 3"	3.00	ตัว	8.00	-	8.00	24.00	
2.3.9	กุญแจทองเหลือง	3.00	ชุด	175.00	-	175.00	525.00	
2.3.10	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงตาข่าย และประตูทางเข้า - ออก	3818.87	กก.	-	8.50	8.50	32,460.43	
2.3.11	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา	2.18	ท่อน	173.00	20.00	193.00	420.74	
	ชั้น 5 ยาวท่อนละ 4.00 ม. ขนาด Ø 2 1/2"							
3	งานสี							
3.1	งานทาสีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	152.52	ตร.ม.	35.00	35.00	70.00	10,676.40	
3.2	งานทาสีน้ำมันเคลือบเงา	152.52	ตร.ม.	38.00	35.00	73.00	11,133.96	
3.3	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	697.40	ตร.ม.	35.00	30.00	65.00	45,331.00	
รวมค่างานต้นทุน							749,011.51	

สำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล
วิสาครโยธา