

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

ประมาณการ ค่าจัดทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินการ สถานีพักพิงชั่วคราว ตำบลป่าขาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการเลขที่ พม 034/59

ดำเนินการโดยวิธี จ้างเหมา

แบบเลขที่ 46/2558

วันที่ กันยายน 2558

วงเงิน 953,000.- บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	ค่าจัดทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินขุดหลุมฐานรากและถมดิน	160.00	ลบ.ม.			99.00	15,840.00	15,840.00	
	- ทราดยาบรอกกันหลุม	10.35	ลบ.ม.	391.51	4,052.13	91.00	941.85	4,993.98	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.14	ลบ.ม.	1,635.51	6,771.01	398.00	1,647.72	8,418.73	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4 (Cube 240 ksc)	36.53	ลบ.ม.	1,728.97	63,159.27	391.00	14,283.23	77,442.50	
	- ไม้แบบทั่วไป	544.22	ตร.ม.			133.00	72,381.26	72,381.26	
	- ไม้แบบทั่วไป	424.22	ตร.ม.	240.00	101,812.80			101,812.80	
	- ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	120.00	ตร.ม.	240.00	28,800.00			28,800.00	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	136.06	กก.	30.37	4,132.14			4,132.14	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB6mm.(SR 24)	0.642	ตัน	20,417.61	13,108.11	3,401.00	2,183.44	15,291.55	
	- เหล็กเสริม RB9mm.(SR 24)	0.224	ตัน	18,541.76	4,153.35	3,401.00	761.82	4,915.18	
	- เหล็กเสริม DB12mm.(DB 30)	4.697	ตัน	20,628.10	96,890.19	3,401.00	15,974.50	112,864.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	166.88	กก.	31.31	5,225.01			5,225.01	
3	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	210.00	ตร.ม.			55.00	11,550.00	11,550.00	
	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ชนิดกันฝนขนาด 19x39x9 ซม.	2,730.00	ก้อน	4.67	12,749.10			12,749.10	
	- ปูนซิเมนต์ผสม (มอก.80)	30.00	ถุง	142.13	4,263.90			4,263.90	
	- ทราดยาบ	6.30	ลบ.ม.	391.51	2,466.51			2,466.51	
	- งานฉาบปูนแต่งร่องผนังรั้ว	420.00	ตร.ม.			25.00	10,500.00	10,500.00	
	- ปูนซิเมนต์ผสม (มอก.80)	52.00	ถุง	142.13	7,390.76			7,390.76	
	- ทราดยละเอียด	8.40	ลบ.ม.	527.02	4,426.97			4,426.97	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง คสล.	277.40	ตร.ม.			100.00	27,740.00	27,740.00	
	- ปูนซิเมนต์ผสม (มอก.80)	67.00	ถุง	142.13	9,522.71			9,522.71	
	- ทราดยละเอียด	11.00	ลบ.ม.	527.02	5,797.22			5,797.22	
4	งานรั้วตาข่าย								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 1 1/2" (BS-M)	6.00	ท่อน	714.15	4,284.90			4,284.90	
	- ตาข่ายลวดเหล็กเคลือบสังกะสี เบอร์ 10 ช่องตาข่าย 2"	12.00	ตร.ม.	71.00	852.00			852.00	
	- เหล็กฉากขนาด 40x40x4 มม.	2.00	ท่อน	343.46	686.92			686.92	
	- เหล็กเสริม RB15mm.(SR 24)	197.00	ท่อน	264.02	52,011.94	47.00	9,259.00	61,270.94	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	หนา 2 มม.								
	- ล้อเหล็ก ศก. 3"	3.00	ชุด	140.00	420.00			420.00	
	- บู้ชเหล็ก ศก. 1"	6.00	อัน	38.00	228.00			228.00	
	- น็อต 4 หุน ยาว 3"	3.00	ตัว	8.00	24.00			24.00	
	- กุญแจทองเหลือง	3.00	ชุด	175.00	525.00			525.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงตาข่าย และประตู	3,818.00	กก.			8.50	32,453.00	32,453.00	
	ทางเข้า-ออก								
	- ท่อพีวีซี ขนาดศก. 2 1/2" ชั้น 5	3.00	ท่อน	173.00	519.00	20.00	60.00	579.00	
5	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นโลหะใหม่(สีกันสนิม)	152.52	ตร.ม.	55.00	8,388.60	35.00	5,338.20	13,726.80	
	- งานทาสีน้ำมันเคลือบเงา	152.52	ตร.ม.	65.00	9,913.80	38.00	5,795.76	15,709.56	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	697.40	ตร.ม.	50.00	34,870.00	30.00	20,922.00	55,792.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานค่าจัดทำรั้วไปรงทั้งหมด							749,572.71	