

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวนเฮ้าส์ ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๓๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประเภท ทาวนเฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม)

เจ้าของอาคาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานทาวนเฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์

ปร.๕ จำนวน ๑๕ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕,๐๕๒,๖๔๒	๑.๓๐๐๒	๖,๕๖๙,๖๖๖.๓๔	
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็น		-	-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖,๕๖๙,๖๖๖.๓๔	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๖,๕๖๙,๖๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (หกล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)					

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาว์นเฮ้าส์ฯ ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ทาว์นเฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานทาว์นเฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์

ออกแบบโดย กองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์

เจ้าของอาคาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
๑	ทาว์นเฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) เป็นเงินประมาณ	๖,๕๖๙,๖๐๐	
๒	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นเงินประมาณ		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็น เป็นเงินประมาณ		
	\ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๖,๕๖๙,๖๐๐	**
	(หกล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิชญ์ สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเขา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	๑.๑ ขุดดิน	๑๗.๖	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘.๐๐	๒,๖๐๔.๘๐	๒,๖๐๔.๘๐	
	๑.๒ เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๘.๐๐ ม.	๔๘.๐	ต้น	๒,๒๕๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๑๓๙,๒๐๐.๐๐	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	๔๘.๐	ต้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	
	๑.๓ ทรายอัดแน่น	๑๓.๖	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๕,๗๑๒.๐๐	๕๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๖,๓๙๒.๐๐	
	๑.๔ คอนกรีตหยาบ	๐.๘	ลบ.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓๘๘.๐๐	๓๑๐.๔๐	๑,๗๑๐.๔๐	
	๑.๕ คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๖๒.๔	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๓๐๐,๔๔๐.๐๐	๔๘๕.๐๐	๗๘,๗๖๔.๐๐	๓๗๙,๒๐๔.๐๐	
	๑.๖ แบบหล่อคอนกรีต	๙๓๒.๐	ลบ.ฟ.	๔๕๗.๐๐	๔๒๕,๙๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๕,๙๒๔.๐๐	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	๑๓๓๒.๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๗๗,๑๕๖.๐๐	๑๗๗,๑๕๖.๐๐	
	- ค้ำยันแบบหล่อ	๒๘๐.๐	ลบ.ฟ.	๔๕๗.๐๐	๑๒๗,๙๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๗,๙๖๐.๐๐	
	- เสาค้ำแบบหล่อคอนกรีต	๑๖๐.๐	ต้น	๓๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
	- ตะปู	๕๘๖.๐	กก.	๓๓.๐๐	๑๙,๓๓๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๓๓๘.๐๐	
	๑.๗ เหล็ก SR ๒๔ Dia ๖ มม.	๑๖๖๙.๐	กก.	๒๒.๐๓	๓๖,๗๖๘.๐๗	๒.๘๐	๔,๖๗๓.๒๐	๔๑,๔๔๑.๒๗	
	- เหล็ก SR ๒๔ Dia ๙ มม.	๒๔๕๑.๐	กก.	๒๑.๗๕	๕๓,๓๐๙.๒๕	๒.๘๐	๖,๘๖๒.๘๐	๖๐,๑๗๒.๐๕	
	- เหล็ก SD ๓๐ Dia ๑๒ มม.	๑๐๙๓.๐	กก.	๒๑.๑๕	๒๓,๑๑๖.๙๕	๓.๔๐	๓,๗๑๖.๒๐	๒๖,๘๓๓.๑๕	
	- เหล็ก SD ๓๐ Dia ๑๖ มม.	๔๔๒๔.๐	กก.	๒๐.๙๓	๙๒,๕๙๔.๓๒	๓.๔๐	๑๕,๐๔๑.๖๐	๑๐๗,๖๓๕.๙๒	
	- เหล็ก SD ๓๐ Dia ๒๐ มม.	๗๑๓๓.๐	กก.	๒๐.๙๐	๑๔๙,๐๓๗.๙๐	๓.๔๐	๒๔,๒๔๕.๔๐	๑๗๓,๒๘๓.๓๐	

ลงชื่อ
(นางพิศมัย สายบัว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ
(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ
(นางสาววรจกนา วงศ์มหาชัย)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	๑.๘ ลวดผูกเหล็ก	๓๐๑	กก.	๒๖.๓๕	๗,๙๓๑.๓๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๙๓๑.๓๕	
	๑.๙ ตะแกรง wire mesh ๒๐๐ x ๒๐๐ x ๔ mm.	๗๕๒	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒๒,๕๖๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐	
	๑.๑๐ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- [๑๕๐ X ๖๕ X ๒๐ X ๓.๒ มม.	๑,๒๕๐	กก.	๒๕.๐๐	๓๑,๒๕๐.๐๐	๘.๕๐	๑๐,๖๒๕.๐๐	๔๑,๘๗๕.๐๐	
	- [๑๒๕ X ๕๐ X ๒๐ X ๒.๓ มม.	๒,๕๔๔	กก.	๒๕.๐๐	๖๓,๖๐๐.๐๐	๘.๕๐	๒๑,๖๒๔.๐๐	๘๕,๒๒๔.๐๐	
	- [๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๒.๓ มม.	๙๙๘	กก.	๒๕.๐๐	๒๔,๙๕๐.๐๐	๘.๕๐	๘,๔๘๓.๐๐	๓๓,๔๓๓.๐๐	
	- [๗๕ X ๔๕ X ๑๕ X ๒.๓ มม.	๑,๖๖๙	กก.	๒๕.๐๐	๔๑,๗๒๕.๐๐	๘.๕๐	๑๔,๑๘๖.๕๐	๕๕,๙๑๑.๕๐	
	- เหล็กกล่อง ๒๕ X ๒๕ X ๑.๖ มม.	๓๑๐	กก.	๒๕.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	๘.๕๐	๒,๖๓๕.๐๐	๑๐,๓๘๕.๐๐	
	๑.๑๑ ทาสีกันสนิม	๕๖๕	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๙,๗๗๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑๖,๙๕๐.๐๐	๓๖,๗๒๕.๐๐	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							๑,๙๗๘,๕๐๗.๗๔	
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	๒.๑ งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ขนาด ๐.๕๐ X ๑.๒๐ ม.	๖๘๘	แผ่น	๕๑.๐๐	๓๕,๐๘๘.๐๐	๘.๐๐	๕,๕๐๔.๐๐	๔๐,๕๙๒.๐๐	
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	๖๘๘	ตัว	๓.๐๐	๒,๐๖๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๖๔.๐๐	
	- กระเบื้องซีแพคโมเนีย	๒,๑๑๒	แผ่น	๑๓.๐๐	๒๗,๔๕๖.๐๐	๓.๐๐	๖,๓๓๖.๐๐	๓๓,๗๙๒.๐๐	
	- ครอบสันหลังคา	๒๑๐	แผ่น	๓๙.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	๓.๐๐	๖๓๐.๐๐	๘,๘๒๐.๐๐	
	- ครอบปิดจั่วซีแพคโมเนีย	๑๐	แผ่น	๖๑.๐๐	๖๑๐.๐๐	๓.๐๐	๓๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณภรณ์ วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	- ครอบข้างซีแพคโมเนีย	๒๒๙	แผ่น	๓๙.๐๐	๘,๙๓๑.๐๐	๓.๐๐	๖๘๗.๐๐	๙,๖๑๘.๐๐	
	- ครอบข้างปิดชายซีแพคโมเนีย	๒๐	แผ่น	๕๑.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๓.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้องซีแพค	๒,๑๑๒	ตัว	๓.๐๐	๖,๓๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๓๓๖.๐๐	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์" + ปิดลอนไม้สังเคราะห์"	๑๖๓	ม.	๑๕๐.๐๐	๒๔,๔๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๒,๒๒๕.๐๐	๓๖,๖๗๕.๐๐	
	๒.๒ งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. มีฟอยล์โครงเคร่าลูมิเนียม	๗๑๓	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑๐๖,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๕,๖๕๐.๐๐	๑๔๒,๖๐๐.๐๐	
	ที-บาร์ ขนาด @ ๐.๖๐ X ๑.๒๐ ม. #								
	- ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ ดีเว้นร่อง ๕ มม. กรุงมุ้งลวด	๓๗	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๘,๘๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	๑๑,๘๔๐.๐๐	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี#๒๔ ขนาด ๗๕ มม. ๐.๔๐x๐.๔๐#								
	- ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ หนา ๔ มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	#๒๔ ขนาด ๗๕ มม. ๐.๔๐x๐.๔๐#	๙๖	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๒๓,๐๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	๓๐,๗๒๐.๐๐	
	๒.๓ งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	๙๔๒	ตร.ม.	๑๔๕.๐๐	๑๓๖,๕๙๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖๕,๙๔๐.๐๐	๒๐๒,๕๓๐.๐๐	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด ๐.๑๐ X ๐.๑๐ ม.	๑๙๘	ม.	๑๑๐.๐๐	๒๑,๗๘๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖,๙๓๐.๐๐	๒๘,๗๑๐.๐๐	
	- ผนังฉาบปูนกระเบื้อง ขนาด ๑๒" X ๑๒"	๑๙๘	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๓,๗๖๐.๐๐	๗๓,๒๖๐.๐๐	
	- ผนังฉาบปูนกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" X ๘"	๘	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	๑,๘๘๕	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๙๔,๒๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๓๑,๙๕๐.๐๐	๒๒๖,๒๐๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณา วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮาส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮาส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮาส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	๔๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	
	- ผนังหน้าจั่ว	๒๑	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๙,๐๓๐.๐๐	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด ๐.๑๐ ม.	๓๒	ม.	๖๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
	๒.๔ งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ๑ พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๒" X ๑๒"	๒๘๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๓,๖๐๐.๐๐	
	- พ๒ พื้นผิวปูปาร์เก้ไม้อัดไม้แดง	๓๔๖	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๒๑,๑๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๒,๒๘๐.๐๐	๑๘๓,๓๘๐.๐๐	
	- พ๓ พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๒" X ๑๒"	๗๗	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๙,๒๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๒๘,๔๙๐.๐๐	
	- พ๔ พื้นผิวขัดเรียบ	๓๓๓	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑๖,๖๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๓,๓๒๐.๐๐	๒๙,๙๗๐.๐๐	
	- บัวเชิงผนังไม้ ๑/๒"x๔"	๒๖๖	ม.	๑๒๐.๐๐	๓๑,๙๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๐,๖๔๐.๐๐	๔๒,๕๖๐.๐๐	
	๒.๕ งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป๑	๘	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๑๐๐,๓๒๐.๐๐	
	- ป๒	๑๖	ชุด	๑,๙๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๓๓,๒๘๐.๐๐	
	- ป๓	๑๖	ชุด	๑,๙๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๓๓,๒๘๐.๐๐	
	- ป๔	๘	ชุด	๒,๙๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๒๖,๐๘๐.๐๐	
	- ป๕	๘	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๕๕,๓๖๐.๐๐	
	- น๑	๔	ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๘,๗๖๐.๐๐	
	- น๒	๑๐	ชุด	๑,๖๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๘,๔๐๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	- น๓	๑๐	ชุด	๒,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	
	- น๔	๒	ชุด	๕๔๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
	- น๖	๘	ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑๕,๕๒๐.๐๐	
	๒.๖ งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบหมอน้ำชักโครก	๘	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒,๓๘๔.๐๐	๓๐,๓๘๔.๐๐	
	- โถส้วมนั่งยอง	๘	ชุด	๗๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๔.๐๐	๘๓๒.๐๐	๖,๘๓๒.๐๐	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	๘	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒,๓๘๔.๐๐	๑๙,๙๘๔.๐๐	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	๑๖	อัน	๒๒๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	
	- ที่ใส่สบู่	๑๖	อัน	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	
	- สายชำระ	๘	อัน	๔๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	
	- ฝักบัวสายอ่อนอาบน้ำพร้อมวาล์ว	๑๖	อัน	๙๕๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	
	- กระเบื้อง เหนือ ๖ มม. ขอบลบมุม ขนาด ๐.๘๐ X ๐.๘๐ ม.	๘	บาน	๑,๒๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑๐,๑๖๐.๐๐	
	- ราวแขวนผ้า	๑๖	อัน	๓๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๕,๙๒๐.๐๐	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	๑๖	อัน	๒๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๔,๑๒๐.๐๐	
	- ก๊อก ๑/๒"	๑๖	อัน	๒๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	
	- ท่อระบายน้ำทิ้งอ่างเก็บน้ำ ๑"	๘	อัน	๓๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	
	- hingวางของพลาสติก	๘	อัน	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรารัณ วรค์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	๒.๗ งานบันไดและทางลาด								
	- ลูกนอนบันไดไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒" X ๑๐"	๓๘.๕	ลบ.ฟ.	๑,๐๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๔๒,๒๕๐.๐๐	
	- ลูกตั้งบันไดไม้เนื้อแข็ง ๓/๔"x๖"	๑๒.๐	ลบ.ฟ.	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑๒,๓๖๐.๐๐	
	- แม่บันไดไม้เนื้อแข็ง ๒"x๖"	๒๒.๕	ลบ.ฟ.	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒๔,๖๕๐.๐๐	
	- ลูกกรงไม้กลึงสวดลาย ๒"x๒"	๑๐๔.๐	ท่อน	๑๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ๒" X ๔"	๗.๒	ลบ.ฟ.	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗,๙๒๐.๐๐	
	- เสาไม้เนื้อแข็งกลึงสวดลาย ๔"x๔"	๓๒.๐	ท่อน	๖๕๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	- พุกไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒" x๘"	๘.๘	ลบ.ฟ.	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๙,๖๘๐.๐๐	
	- แผ่นเหล็กหนา ๓ มม. พร้อมนอตยึดแม่บันได	๑๖	ชุด	๒๕๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๔๕๐.๐๐	
	๒.๘ งานทาสี								
	- สีนํ้าพลาสติกชนิดทาภายนอก	๖๓๔	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๒,๑๙๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๙,๐๒๐.๐๐	๔๑,๒๑๐.๐๐	
	- สีนํ้าพลาสติกชนิดทาภายใน	๒,๕๑๘	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗๕,๕๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗๕,๕๔๐.๐๐	๑๕๑,๐๘๐.๐๐	
	- สีนํ้ามันทาไม้	๑๘๗	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๘,๔๑๕.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๖๑๐.๐๐	๑๔,๐๒๕.๐๐	
	- ยูรีเทนเคลือบผิวไม้	๔๐	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	
	๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด								
	- กั้นสาดหน้าต่าง คสล. พร้อมหลังคา	๔	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	- เคา้นเตอร์ใต้บันได	๘	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมงานหมวดสถาปัตยกรรม							๑,๘๓๗,๗๗๒.๐๐	
๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	๓.๑ งานเดินท่อไฮโดรกร (PVC ๘.๕)								
	-ท่อขนาด Dia. ๔"	๑๓๖	เมตร	๑๒๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕,๔๔๐.๐๐	๒๑,๗๖๐.๐๐	
	ข้องอ ๙๐°								
	-ขนาด Dia. ๔"	๔๘	อัน	๖๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	
	ข้องอ ๔๕°								
	-ขนาด Dia. ๔"	๑๖	อัน	๖๕.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	
	สามทาง Y								
	-ขนาด Dia. ๔"	๑๖	อัน	๑,๐๒๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	
	-ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	๑	LOT	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	-ค่าทดสอบท่อ	๑	LOT	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	๓.๒ งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC ๘.๕)								
	-ท่อขนาด Dia. ๒"	๑๖๘	เมตร	๓๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	
	ข้องอ ๙๐°								
	-ขนาด Dia. ๒"	๓๒	อัน	๑๒.๐๐	๓๘๔.๐๐	๑๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๗๐๔.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	ข้อ ๔๕ ^๐								
	-ขนาด Dia. ๒"	๓๒	อัน	๑๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
	สามทาง Y								
	-ขนาด Dia. ๒"	๑๖	อัน	๓๕.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
	สามทาง T								
	-ขนาด Dia. ๒"	๑๖	อัน	๑๒.๐๐	๑๙๒.๐๐	๑๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓๕๒.๐๐	
	FD								
	-ขนาด Dia. ๒"	๒๔	อัน	๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	P - TRAP								
	-ขนาด Dia. ๒"	๒๔	อัน	๑๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์								
	-ขนาด Dia. ๒"	๑๖	อัน	๕๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	
	-ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	๑	LOT	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	-ค่าทดสอบท่อ	๑	LOT	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
	๓.๓ งานเดินท่ออากาศ (PVC ๘.๕)								
	-ท่อขนาด Dia. ๒"	๔๘	เมตร	๓๕.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๕.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	-ท่อขนาด Dia. ๑ ๑/๔"	๑๔๔	เมตร	๑๕.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	สามทาง T								
	-ขนาด Dia. ๒"	๘	อัน	๑๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
	-ขนาด Dia. ๑ ๑/๔"	๓๒	อัน	๑๒.๐๐	๓๘๔.๐๐	๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๕๔๔.๐๐	
	ข้องอ ๙๐°								
	-ขนาด Dia. ๒"	๒๔	อัน	๑๒.๐๐	๒๘๘.๐๐	๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๐๘.๐๐	
	-ขนาด Dia. ๑ ๑/๔"	๖๔	อัน	๑๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๕.๐๐	๓๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	
	ข้อลด								
	-ขนาด Dia. ๒" - ๑ ๑/๔"	๘	อัน	๑๒.๐๐	๙๖.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๑๓๖.๐๐	
	AV.C								
	-ขนาด Dia. ๒"	๘	อัน	๓๘๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	
	-ขนาด Dia. ๑ ๑/๔"	๘	อัน	๒๘๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์								
	-ขนาด Dia. ๒"	๘	อัน	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	
	-ค่าอุปกรณ์ยึดแวนท้อ	๑	LOT	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	-ค่าทดสอบท้อ	๑	LOT	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
	๓.๔ งานเดินท่อประปา (PB - ๑๓.๕) ใต้ดิน								
	-ท่อขนาด Dia. ๓/๔"	๑๙๒	อัน	๓๕.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรารัณ วรสัมหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	สามทาง T								
	-ขนาด Dia. ๓/๔"	๑๖	อัน	๓๔.๐๐	๕๔๔.๐๐	๑๕.๐๐	๒๔๐.๐๐	๗๘๔.๐๐	
	ข้อต่อ ๙๐°								
	-ขนาด Dia. ๓/๔"	๓๒	อัน	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑๕.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
	GATE VALVE								
	-ขนาด Dia. ๓/๔"	๓๒	อัน	๓๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	
	ข้อลด								
	-ขนาด Dia. ๓/๔" - ๑/๒"	๒๔	อัน	๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๕.๐๐	๓๖๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
	ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง								
	-ขนาด Dia. ๓/๔"	๓๒	อัน	๖๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑๕.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	-ขนาด Dia. ๑/๒"	๑๖	อัน	๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	
	มาตรวัดน้ำ								
	-ขนาด Dia. ๑/๒"	๘	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	
	-ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	๑	LOT	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	-ค่าทดสอบท่อ	๑	LOT	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
	๓.๕ งานเดินท่อประปา (PVC ๑๓.๕)								
	-ท่อขนาด Dia. ๓/๔"	๒๔๐	เมตร	๒๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	

ลงชื่อ
 (นางพิศมัย สายบัว)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ
 (นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ
 (นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	-ท่อขนาด Dia. ๑/๒"	๑๑๒	เมตร	๑๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	
	สามทาง T								
	-ขนาด Dia. ๓/๔"	๔๘	อัน	๗.๐๐	๓๓๖.๐๐	๕.๐๐	๒๔๐.๐๐	๕๗๖.๐๐	
	-ขนาด Dia. ๑/๒"	๔๘	อัน	๕.๐๐	๒๔๐.๐๐	๕.๐๐	๒๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
	ข้องอ ๙๐°								
	-ขนาด Dia. ๓/๔"	๘๐	อัน	๕.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	-ขนาด Dia. ๑/๒"	๖๔	อัน	๕.๐๐	๓๒๐.๐๐	๕.๐๐	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
	ข้อลด								
	-ขนาด Dia. ๓/๔" - ๑/๒"	๘	อัน	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	
	STOP VALVE								
	-ขนาด Dia. ๑/๒"	๔๘	อัน	๒๒๐.๐๐	๑๐,๕๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	
	ก๊อกรน้ำ								
	-ขนาด Dia. ๑/๒"	๘	อัน	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง								
	-ขนาด Dia. ๑/๒"	๖๔	อัน	๑๕.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	-ค่าอุปกรณ์ยึดแฉวนท่อ	๑	LOT	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	ค่าทดสอบท่อ	๑	LOT	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรารัณ วังคัมหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	๓.๖ งานเดินท่อน้ำฝน (PVC ๘.๕)								
	-ท่อขนาด Dia. ๒"	๖๔	เมตร	๓๕.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๑๕.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
	ข้องอ ๙๐°								
	-ขนาด Dia. ๒"	๒๔	อัน	๑๒.๐๐	๒๘๘.๐๐	๑๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๕๒๘.๐๐	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	-ขนาด Dia. ๒"	๘	อัน	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	
	-ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	๑	LOT	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	
	-ค่าทดสอบท่อ	๑	LOT	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	๓.๗ งานระบบสุขาภิบาลภายนอกและอื่น ๆ								
	-ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม.	๕๘	ทอน	๓๕๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐	
	-ท่อ PVC Dia. ๐.๑๕ ม.	๑๖๐	ม.	๒๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	
	-บ่อพักท่อระบายน้ำเสีย	๑๔	บ่อ	๑,๖๐๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒๙,๔๐๐.๐๐	
	-บ่อบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ชนิดเกราะ - กรอง	๘	ถัง	๘,๕๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	โร้อากาศ ส่วนเกราะไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ลิตร								
	รวมงานหมวดระบบสุขาภิบาล							๓๙๙,๖๙๒.๐๐	
๔	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	๔.๑ ระบบไฟฟ้า								

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	๔.๑.๑ KWh meter ๑๕ (๔๕) A	๘	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	๔.๑.๒ LOAD CENTER								
	- LP ๖ CKT MAIN ๔๕ AT - ๒P IC ๑๐ KA								
	CB ย่อย ๑๖ AT - ๑P IC ๕ KA ๒ ตัว	๘	ชุด	๒,๔๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	
	- CB ๔๕ AT - ๒P (ELCB)	๘	ชุด	๔,๘๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓๙,๒๐๐.๐๐	
	๔.๑.๓ ดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมชาลาเป่า ๘" หลอด INCADECENT ๑ - ๖๐ W	๑๖	ชุด	๔๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	- ดวงโคมไฟรั้วชนิดกันน้ำ หลอด INCADECENT ๑ - ๖๐ W	๘	ชุด	๕๒๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยหลอด ๑ - ๑๘ W	๒๔	ชุด	๓๕๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑๐,๓๒๐.๐๐	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยหลอด ๑ - ๓๖ W	๔๐	ชุด	๔๘๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	
	๔.๑.๔ สายไฟฟ้า								
	- ๒X ๑.๕ SQ.NN VAF	๑,๒๘๐	ม.	๕.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	
	- ๒ x ๒.๕ /G ๑.๕ SQ.NN VAF - GND	๖๔๐	ม.	๒๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	
	- ๑๖ SQ.MM. THW	๓๒๐	ม.	๗๕.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๗.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๒๖,๒๔๐.๐๐	
	๔.๑.๕ สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด ๑๖ A - ๒๕๐ V	๘๐	ชุด	๘๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	
	- สวิตช์สาม ขนาด ๑๖ A - ๒๕๐ V	๑๖	ชุด	๑๑๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรารัตนา วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	- เติร์ปคู่ ขนาด ๑๖ A - ๒๕๐ V (๒P - E)	๔๘	ชุด	๑๗๐.๐๐	๘,๑๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	- กริ่งบุโชน	๘	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
	- สวิตซ์กริ่งชนิดกันน้ำ	๘	ชุด	๕๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๔,๒๔๐.๐๐	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า	๘	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๔.๑.๖	อุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- แรคช่องพร้อมลูกตาล	๑๖	ชุด	๒๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	- แคมป์ยึดสาย	๓๒	ชุด	๒๕๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	
	- Gound rod ๖'	๘	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
	- เบ็ดเตล็ด	๑	เหมา	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	
๔.๒	ระบบโทรศัพท์								
	- กล่องรับสายโทรศัพท์พร้อมระบบป้องกันฟ้าผ่า	๘	ชุด	๕๕๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	
	- แผงกระจายสายโทรศัพท์	๘	ชุด	๘๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
	- เติร์ปโทรศัพท์ MODULAR JACK ๔ PINS RJ ๑๑	๒๔	ชุด	๑๘๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	
	- ๒ P - ๐.๖๕ MM. TIEV	๒๔๐	ม.	๑๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๓.๐๐	๗๒๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	
	- เบ็ดเตล็ด	๑	เหมา	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
๔.๓	ระบบโทรทัศน์								
	- ๔ WAY SPLITTER	๘	ชุด	๓๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรางคณา วงศ์มหายชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ(แบบห้องแถว ๒ ชั้น ๘ หน่วย ๑ หลัง แบบฐานรากมีเสาเข็ม) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ ตามแบบมาตรฐานทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการของกองแบบแผนและก่อสร้างกรมธนารักษ์ และ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย (ตอกเข็ม) ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๗๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	- เติร์บตีวี	๒๔	ชุด	๑๙๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	
	- RG๖	๒๔๐	ม.	๑๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	- เบ็ดเตล็ด	๑	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานหมวดระบบสุขาภิบาล							๓๗๘,๘๖๐.๐๐	
๕	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	- มุงลาดประตู	๘	ชุด	๗๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	
	- มุงลาดหน้าต่าง	๘๕	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒๙,๗๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	
	- เหล็กตัดประตู	๘	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง	๘๕	ชุด	๗๕๐.๐๐	๖๓,๗๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๘๐,๗๕๐.๐๐	
	- เหล็กตัด+มุงลาด ป๑ (บานเลื่อนคู่)	๘	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	
	- รั้ว คสล. ด้านหลังตามแบบ	๓๕	ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐	
	- รั้ว คสล. ด้านหน้าตามแบบ	๖๔	ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๒,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๑๔๐,๘๐๐.๐๐	
	- รั้ว คสล. พร้อมประตูด้านหน้าตามแบบ	๘	ชุด	๕,๑๕๐.๐๐	๔๑,๒๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๓,๒๐๐.๐๐	
	- งานรื้อถอนรั้ว คสล. เดิม	๖๐	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๖.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	ขนไปทิ้ง
	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							๔๕๗,๘๑๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๕,๐๕๒,๖๔๑.๗๔	

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิศมัย สายบัว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุตติเดช นวลบุญมาเดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ