กลุ่มออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประมาณการงาน ปรับปรุงสำนักงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 Call Center ชั้น 1

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ **ประมาณการเลขที่ 70/2563**

ดำเนินการโดยวิธี จ้างเหมา ผู้ประมาณการ นายแจ่มจรรยงค์ สุทธิผล **แบบเลขที่ พม.63070**

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ผู้ตรวจประมาณการ นายธนกฤต สางงษ์นาม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	(คำนวณในราคาทุน)								
	โครงการปรับปรุงสำนักงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม								
	1300 Call Center ชั้น 1								
	(แบบเลขที่ พม. 63070)								
1	**งานปรับปรุงรื้อถอน**								
	- งานรื้อถอนผนังยิปซั่มบอร์ด พร้อมโครงคร่าว ขนย้าย	41.54	ตร.ม.	-	-	30.00	1,246.20	1,246.20	
	(รวมประตูที่ติดกับผนังเดิม 1 ชุด)						-		
	- งานรื้อถอนชุดประตูกระจกสำหรับ ปูกระเบื้อง	1.00	เหมา	-	-	-	-	2,000.00	
	พร้อมติดตั้งหลังปูกระเบื้องพื้นตำแหน่งเดิม ให้ใช้งานได้ดี								
	- พื้นกระเบื้องยางClick lock พร้อมแผ่นโฟมปรับระดับ	320.00	ตร.ม.	552.00	176,640.00	120.00	38,400.00	215,040.00	
	- ปลั๊กเสียบคู่ชนิดมีสายดิน	37.00	ชุด	400.00	14,800.00	90.00	3,330.00	18,130.00	
	- ผนังกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. สองด้าน	4.00	ตร.ม.	382.00	1,528.00	130.00	520.00	2,048.00	
	(ความสูงประมาณ 3.10 ม.)								
	- ค่าเดินสายไฟและระบบเครือข่าย LAN ทั้งหมด	68.00	จุด	1,100.00	74,800.00		-	74,800.00	รวมค่าแรง
	(จัดเดินสายตามฝ้าร้อย Flex Patch Cord								
	รวมท่อ,ราง,สาย พิจารณาอีกครั้ง ขณะก่อสร้าง)								
	- ทาสีผนังสนง.เดิม (ชนิดไม่มีกลิ่นแรง)	200.00	ตร.ม.	60.00	12,000.00	30.00	6,000.00	18,000.00	
	(รวมซ่อมแซม,อุด,ขัด,ฉาบเรียบ และทาสีรองพื้นสีผนังเดิม)								
	ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA DURACLEAN หรือของ								
	JOTUN Majestic Optima (SG) หรือของ								
	Dulux EasyCare (SG) หรือคุณภาพเทียบเท่า								
	- งานขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ของเดิม	1.00	เหมา	-	-	-	-	7,000.00	
	(ย้ายสำหรับการปรับปรุง และย้ายสำหรับเก็บจำหน่าย)								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ทั้งหมด (1)							338,264.20	
2	**งานครุภัณฑ์สำนักงาน**								
	- F1 โต๊ะสำนักงาน 2 ลิ้นชักขวา พร้อมแผงบังหน้าโต๊ะ	30.00	ชุด	3,710.00	111,300.00	-	-	111,300.00	
	- F2 โต๊ะคอมพิวเตอร์	34.00	ชุด	2,900.00	98,600.00	-	-	98,600.00	
	- F3 เก้าอี้สำนักงาน	64.00	ตัว	2,900.00	185,600.00	-	-	185,600.00	
	- แผ่นกั้นพาร์ทิชั่น ขนาด 80x130 ซม.	28.00	แผ่น	2,250.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบแผ่นกั้นพาร์ทิชั่น 80x130 ซม.	1.00	เหมา	-	-	-	-	4,000.00	
	(พร้อมประกอบยึดติดตั้ง)								
	(รวมค่าดำเนินการติดตั้ง แล้ว)								
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (2)							462,500.00	