

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
การก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง ที่ปอยเปต
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา มีความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดการค้าเด็กและสตรีและการช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ฉบับแรกร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้มีการจัดประชุมทวิภาคีและลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ร่วมกันเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องต้องกันและกำหนดหลักการด้านการส่งกลับและคืนสู่สังคมเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนกลับสู่สังคมอีกครั้ง ต่อมาทั้งสองประเทศได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการส่งกลับและคืนสู่สังคมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงริเริ่มและสานต่อความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง ที่ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและฟื้นฟูก่อนส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน และไม่กลับมาตกเป็นเหยื่อซ้ำ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยง ที่ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

๒. วัตถุประสงค์

ก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง ในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๑ แห่ง สำหรับใช้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๒.๑ เพื่อเป็นสถานที่รองรับบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการช่วยเหลือ ก่อนส่งกลับคืนสู่สังคม

๒.๒ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับฝึกอาชีพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้แก่บุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง ก่อนส่งกลับคืนสู่สังคม

๒.๓ เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยระหว่างการฝึกอาชีพ สำหรับบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง

๒.๔ เพื่อเป็นสถานที่ทำการและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

 ลงชื่อ..... (นายรัชพล มณีเหล็ก) ประธานกรรมการ	 ลงชื่อ..... (นางสาวสายัณห์ กองโกย) กรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายพิศิษฐ์ อยู่พลี) กรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายณภพ อุ่นหมั่นกิจ) กรรมการ
--	---	---	--

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรงที่จังหวัดเชื่อถือได้ (ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากการรับจ้างช่วง)

๓.๖ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๗ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๘ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๙ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงหลักฐานแสดงคุณสมบัติของบุคลากรประจำโครงการ ๔ คน โดยยื่นหลักฐานทั้งหมดในวันทำสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

- วิศวกรผู้ควบคุมอยู่งานประจำโครงการ สาขาวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี จำนวน ๑ คน

- วิศวกรโครงการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คุณสมบัติไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี จำนวน ๑ คน

ลงชื่อ.....

(นายรัชพล มณีเหล็ก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายันท์ กองไทย)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)

กรรมการ

- ช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้า สาขาละไม่น้อยกว่า ๑ คน อยู่งานประจำโครงการ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ

๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓) หลักฐานการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ง) บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา

๔.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(ข) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างไม่มากกว่า ๕ ปี พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(ง) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา

๕. รูปแบบและขอบเขตของงาน

๕.๑ งานต้นทุน

๑. งานถมดินปรับพื้นที่ตามแบบแปลนผังบริเวณที่กำหนดไว้

๒. งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตามแบบเลขที่ พม ๖๑๒๘๓

๓. งานก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพรวม ตามแบบเลขที่ พม ๖๑๒๘๔

๔. งานก่อสร้างโรงอาหาร ตามแบบเลขที่ พม ๖๑๒๘๕

๕. งานก่อสร้างอาคารนอนชาย ตามแบบเลขที่ พม ๖๑๒๘๖

ลงชื่อ.....
(นายรัชพล มณีเหล็ก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสายันท์ กองไทย)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)

กรรมการ

๖. งานก่อสร้างอาคารนอนหญิง พม ๖๑๒๘๗

๗. งานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พม ๖๑๒๘๒ - พม ๖๑๒๙๖

๕.๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ

๑. งานอุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯ อาคารที่ทำการ
๒. งานอุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯ อาคารฝึกอาชีพรวม
๓. งานอุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯ โรงอาหาร
๔. งานอุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯ อาคารนอนชาย
๕. งานอุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯ อาคารนอนหญิง
๖. งานหม้อแปลงไฟฟ้า (สิ่งก่อสร้างประกอบ)

๖. ระยะเวลาการดำเนินการและงวดการเบิกจ่ายเงิน

กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน ภายใน ๓๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ โดยแบ่งงวดงาน/งวดเงินออกเป็น ๙ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาการก่อสร้าง ๖๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานถมดิน

- ถมดินปรับพื้นที่ตามแบบ พร้อมปรับเกลี่ยและบดอัด และขุดลอกปรับแต่งร่องน้ำ แล้วเสร็จ
- วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมทำคอนกรีตลาดหน้า

ท่อถนนทางเข้าโครงการก่อสร้างฯ แล้วเสร็จ

งานระบบประปาภายใน

- งานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมทดสอบให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่าตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

- วางผังอาคาร, ตอกเสาเข็ม และงานรากฐาน แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพรวม

- วางผังอาคาร, ตอกเสาเข็ม และงานรากฐาน แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงอาหาร

- วางผังอาคาร, ตอกเสาเข็ม และงานรากฐาน แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนชาย

- วางผังอาคาร, ตอกเสาเข็ม และงานรากฐาน แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนหญิง

- วางผังอาคาร, ตอกเสาเข็ม และงานรากฐาน แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างป้อมยาม, โรงเรือนคลุมถังกรองพร้อมรั้วโดยรอบ, งานเสาธงคู่ และงานป้ายชื่อหน่วยงาน

- วางผังอาคาร, ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....

(นายรัชพล มณีเหล็ก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายัณห์ กองโกย)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)

กรรมการ

งานก่อสร้างรั้วเหล็กโปร้งด้านหน้าพร้อมประตู

- วางผังอาคาร, ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก

- วางผังอาคาร, ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

- งานเสาตอม่อ และงานเทคอนกรีตคานชั้นล่าง แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพรวม

- งานเสาตอม่อ และงานเทคอนกรีตคานชั้นล่าง แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงอาหาร

- งานเสาตอม่อ และงานเทคอนกรีตคานชั้นล่าง แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนชาย

- งานเสาตอม่อ และงานเทคอนกรีตคานชั้นล่าง แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนหญิง

- งานเสาตอม่อ และงานเทคอนกรีตคานชั้นล่าง แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๓๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า, เทคอนกรีตพื้นหล่อในชั้นที่ ๑

- เทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพรวม

- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า, เทคอนกรีตพื้นหล่อในชั้นที่ ๑

- เทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงอาหาร

- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า, เทคอนกรีตพื้นหล่อในชั้นที่ ๑

- เทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนชาย

- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า, เทคอนกรีตพื้นหล่อในชั้นที่ ๑

- เทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนหญิง

- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า, เทคอนกรีตพื้นหล่อในชั้นที่ ๑

- เทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....

(นายรัชพล มณีเหล็ก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายัณห์ กองไทย)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)

กรรมการ

งวดที่ ๔ จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๗๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมติดตั้งเชิงชายและปิดเชิงชายทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพรวม

- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมติดตั้งเชิงชายและปิดเชิงชายทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงอาหาร

- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมติดตั้งเชิงชายและปิดเชิงชายทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนชาย

- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมติดตั้งเชิงชายและปิดเชิงชายทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนหญิง

- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมติดตั้งเชิงชายและปิดเชิงชายทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๑๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

- มุงหลังคา ตามแบบแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพรวม

- มุงหลังคา ตามแบบแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงอาหาร

- มุงหลังคา ตามแบบแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนชาย

- มุงหลังคา ตามแบบแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนหญิง

- มุงหลังคา ตามแบบแล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๕๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

- งานก่อผนังและทาสีเอ็นทับหลัง, ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นไม้ แล้วเสร็จ

- งานวางระบบท่อภายในอาคาร-งานสุขาภิบาล, งานเดินท่อไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพรวม

- งานก่อผนังและทาสีเอ็นทับหลัง, ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นไม้ แล้วเสร็จ

- งานวางระบบท่อภายในอาคาร-งานสุขาภิบาล, งานเดินท่อไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....


(นายรัชพล มณีเหล็ก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....


(นางสาวสายัณห์ กองไก่อ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)

กรรมการ

งานก่อสร้างโรงอาหาร

- งานก่อผนังและทาสีเอ็นทับหลัง, ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นไม้ แล้วเสร็จ
- งานวางระบบท่อภายในอาคาร-งานสุขาภิบาล, งานเดินท่อไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนชาย

- งานก่อผนังและทาสีเอ็นทับหลัง, ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นไม้ แล้วเสร็จ
- งานวางระบบท่อภายในอาคาร-งานสุขาภิบาล, งานเดินท่อไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนหญิง

- งานก่อผนังและทาสีเอ็นทับหลัง, ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นไม้ แล้วเสร็จ
- งานวางระบบท่อภายในอาคาร-งานสุขาภิบาล, งานเดินท่อไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างบ่อหมยม

- เทคอนกรีตงานพื้น และเทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างรั้วเหล็กโปร่งด้านหน้าพร้อมประตู

- เทคอนกรีตคานรั้ว, เสารั้ว แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก

- เทคอนกรีตคานรั้ว, เสารั้ว แล้วเสร็จ

งวดที่ ๗ จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๕๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

- งานฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก, งานฝ้าเพดานภายใน-พร้อมปูฉนวนกันความร้อน และงานฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพรวม

- งานฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก, งานฝ้าเพดานภายใน-พร้อมปูฉนวนกันความร้อน และงานฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงอาหาร

- งานฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก, งานฝ้าเพดานภายใน-พร้อมปูฉนวนกันความร้อน และงานฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนชาย

- งานฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก, งานฝ้าเพดานภายใน-พร้อมปูฉนวนกันความร้อน และงานฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนหญิง

- งานฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก, งานฝ้าเพดานภายใน-พร้อมปูฉนวนกันความร้อน และงานฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างบ่อหมยม

- ทำหลังคา, มุงหลังคา แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....

(นายรัชพล มณีเหล็ก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายันท์ กองไทย)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)

กรรมการ

งานก่อสร้างรั้วเหล็กโปร่งด้านหน้าพร้อมประตู

- ก่ออิฐรั้ว, เททับหลัง แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก

- ก่ออิฐรั้ว, เททับหลัง แล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๓๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาฯ
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

- ติดตั้งบานประตู-งานหน้าต่าง, งานปูกระเบื้องทั้งหมด, งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพรวม

- ติดตั้งบานประตู-งานหน้าต่าง, งานปูกระเบื้องทั้งหมด, งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงอาหาร

- ติดตั้งบานประตู-งานหน้าต่าง, งานปูกระเบื้องทั้งหมด, งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนชาย

- ติดตั้งบานประตู-งานหน้าต่าง, งานปูกระเบื้องทั้งหมด, งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนหญิง

- ติดตั้งบานประตู-งานหน้าต่าง, งานปูกระเบื้องทั้งหมด, งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างป้อมยาม

- ก่ออิฐพร้อมฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ

- ติดตั้งบานประตู-งานหน้าต่าง, งานปูกระเบื้องทั้งหมด, งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างรั้วเหล็กโปร่งด้านหน้าพร้อมประตู

- ฉาบปูนผนังรั้ว แล้วเสร็จ

- ติดตั้งลูกกรงเหล็กรั้วด้านหน้า แล้วเสร็จ

งวดที่ ๙ จ่ายเงิน ๒๐ % ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๖๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาฯ
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

- งานทาสีภายใน-ภายนอก และงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพรวม

- งานทาสีภายใน-ภายนอก และงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงอาหาร

- งานทาสีภายใน-ภายนอก และงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคารนอนชาย

- งานทาสีภายใน-ภายนอก และงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....

(นายรัชพล มณีเหล็ก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายัณห์ กองโกย)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)

กรรมการ

งานก่อสร้างอาคารนอนหญิง

- งานทาสีภายใน-ภายนอก และงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างรั้วเหล็กโปร่งด้านหน้าพร้อมประตู

- งานทาสี และงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างประตูด้านหน้าหน่วยงาน

- งานทาสี และงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก

- งานทาสี และงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

- ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ตามแบบแปลนและรายการ แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างป้อมยาม, โรงเรือนคลุมถังกรองพร้อมรั้วโดยรอบ, งานเสาธงคู่ และงานป้ายชื่อ

หน่วยงาน

- งานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างถนน หรือลาน คสล. พร้อมทางเท้า

- ตามแบบแปลนและรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานระบบประปาภายใน

- งานหอดึงเหล็กแฉกขนาด ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. พร้อมฐานรากและอุปกรณ์, ติดตั้งถังกรองระบบล้างอัตโนมัติ พร้อมปั๊มสารเคมีและอุปกรณ์ครบชุด, พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานเดินท่อ ระบบประปาภายใน-เชื่อมต่อระบบ พร้อมทดสอบการใช้งาน แล้วเสร็จ

งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและหม้อแปลงไฟฟ้า

- ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า-เชื่อมต่อระบบ โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ KVA, มิเตอร์ไฟฟ้า และติดตั้งคาปาซิเตอร์ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ และงานอื่นๆ พร้อมทดสอบระบบการใช้งาน แล้วเสร็จ

งานปลูกหญ้า

- ปรับพื้นที่รองพื้นดินปลูก พร้อมปุ๋ยอินทรีย์ และปลูกหญ้านวลน้อย จำนวน ๓,๕๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

งานอื่นๆ

- งานในส่วนที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการฯ พร้อมทั้งทำการทดสอบระบบงานต่างๆ และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างฯ ให้เรียบร้อย

๗. ข้อกำหนดการทำงาน

๗.๑ ในกรณีที่แบบแปลนแนบท้ายสัญญาฯ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๗.๒ งานอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือในรายละเอียดปริมาณงานและราคา หรือในเอกสารสัญญา แต่ต้องดำเนินการเพื่อให้โครงการนั้นสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ หรือต้องดำเนินการเพื่อให้งานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
(นายรัชพล มณีเหล็ก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสายันท์ กองไทย)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)

กรรมการ

นั้น มีความสมบูรณ์หรือมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและเป็นไปในลักษณะวิชาช่างที่ดี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสั่งการ ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและการดำเนินงานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเหตุเพื่อขอขยายเวลา การก่อสร้างหรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้

๗.๓ กรณีการดำเนินงานก่อสร้างส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบบริเวณงานก่อสร้างในลักษณะใดๆ ก็ตามไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวแล้วแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเสนอ แนวทางแก้ไข เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยผู้รับจ้างต้อง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๗.๔ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง ภายใน ๒๑ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา

๗.๕ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการก่อสร้างอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ตาม ข้อ ๗.๔ ผู้รับจ้างต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เพื่ออนุมัติ การปรับเปลี่ยนแผนก่อนดำเนินการทุกครั้ง การปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันและผู้รับจ้างต้องเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา

๗.๖ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เป็นระยะๆ ทุกๆ สัปดาห์ ตามแบบฟอร์ม

๗.๗ ผู้รับจ้างต้องตรวจแบบแปลนและรายละเอียดงานก่อสร้างโดยละเอียด หากปรากฏว่าแบบแปลน และรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้งหรือคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรับรายงานให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุทราบทันที และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ว่าจ้างถือเป็นที่สุด ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๗.๘ ในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย นอกจากผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานตามรายการงวดสุดท้ายแล้ว กรณีที่มีครุภัณฑ์ในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการครุภัณฑ์ที่ต้องส่งมอบทั้งหมด โดยระบุยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดของครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย หมายเลขเครื่อง (ถ้ามี) และผลิตภัณฑ์ของประเทศ ของครุภัณฑ์แต่ละ รายการให้ชัดเจน

๗.๙ เส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ผู้รับจ้างประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนด เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างและถมดิน ในกรณีที่เกิดความเสียหายของเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เกิดจาก การกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางขนส่ง ดังกล่าวให้กลับสู่สภาพเดิม

ลงชื่อ..... (นายรัชพล มณีเหล็ก) ประธานกรรมการ	ลงชื่อ..... (นางสาวสายันท์ กองโกย) กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายพิศิษฐ์ อยู่พลี) กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ) กรรมการ
---	--	--	--

๗.๑๐ ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว ห้องเก็บวัสดุตัวอย่าง และห้องสุขา ภายในเขตโครงการก่อสร้าง

๗.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาระบบไฟฟ้าและระบบน้ำชั่วคราวเพื่อใช้ในงานก่อสร้างให้เพียงพอ พร้อมทั้งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำชั่วคราว เพื่อให้สามารถชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำได้ ถูกต้องตามที่ใช้จริง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด

๘. การดูแลป้องกัน และบำรุงการก่อสร้าง

๘.๑ การดูแลงาน วัสดุ อุปกรณ์

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการระวังดูแลรักษาการก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำมาไว้ในบริเวณที่ก่อสร้างหรือนำมาใช้ในการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งผู้ว่าจ้างได้ออกใบรับรองการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีจำเป็นผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องมือป้องกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดกับวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการสร้างเป็นที่คลุม ที่กำบัง รวมทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และอื่นๆ ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม

๘.๒ การป้องกันเพลิงไหม้

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ในที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งในที่ต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็น รวมถึงการป้องกันและจัดการอย่างเคร่งครัดกับแหล่งเก็บเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีคำเตือนที่เห็นเด่นชัด เป็นภาษาหรือสัญลักษณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ในการนำไฟ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไฟได้ เข้าใกล้บริเวณพื้นที่การก่อสร้าง

๘.๓ ความรับผิดชอบ

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำ การดูแลป้องกันและบำรุงรักษาข้างต้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับผิดชอบต่อการใช้วัสดุหรือความเสียหายอันเกิดแก่วัสดุ สิ่งของ และงานก่อสร้างอาคารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นได้มีการรวมมูลค่าของงาน หรือวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไว้ในใบรับรองให้จ่ายเงินระหว่างกาล (Interim Certificates) หรือไม่ก็ตาม

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๙.๑ กรณีเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว และกรณีที่เกิดความชำรุดบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องเร่งดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๙.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว และต้องดำเนินการดังนี้

ลงชื่อ..... (นายรัชพล มณีเหล็ก) ประธานกรรมการ	ลงชื่อ..... (นางสาวสายันท์ กองไทย) กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายพิศิษฐ์ อยู่พลี) กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายณภพกุล อุณหั่นกิจ) กรรมการ
---	--	--	--

๙.๒.๑ กรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ผู้รับจ้างต้องส่งบุคลากรเข้ามาดูแลแก้ไขปรับปรุงหรือซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดและให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ณ สถานที่ใช้งานจริงหลังจากที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานรับผิดชอบ

๙.๒.๒ กรณีที่ครุภัณฑ์เกิดปัญหาหรือขัดข้องจากการใช้งานปกติและมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ผู้รับจ้างต้องนำอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเดียวกันหรือที่มีคุณภาพเดียวกันหรือดีกว่ามาเปลี่ยนโดยอุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยนนั้นต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์โดยเร็วที่สุดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมด

๑๐. การประกันภัย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อสัญญา (Contract Work Insurance) กับสำนักงานหรือบริษัทประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือรับรอง โดยระบุให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ตามส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบต้นฉบับกรมธรรม์ให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีขอบเขตการคุ้มครองครอบคลุม รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑๐.๑ การประกันภัยความรับผิดชอบต่อสัญญา

เพื่อคุ้มครองการก่อสร้างทั้งหมดเต็มมูลค่างานและระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดการก่อสร้าง

๑๐.๒ การประกันความรับผิดชอบต่อร่างกายของบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการดำเนินการก่อสร้าง การคุ้มครองดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน หรือผู้แทนของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

๑๐.๓ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อชีวิตเจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน หรือผู้แทนของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างและผู้รับประกันทราบ

๑๑. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่แล้วเสร็จหรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา คิดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

๑๒. การทำสัญญา

๑๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างต้องเตรียมหลักประกันสัญญา ในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาด้วย

ลงชื่อ.....


(นายรัชพล มณีเหล็ก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....


(นางสาวสายันท์ กองโกย)

กรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)

กรรมการ

๑๒.๒ หลักประกันสัญญาตามข้อ ๑๑.๑ จะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นการรับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

๑๓. หลักประกันสัญญา

ผู้ชนะการคัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่คัดเลือกได้ โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ เงินสด

๑๓.๒ เช็ควoucherการสั่งจ่าย โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๑๓.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๑๓.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๑๓.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือก (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผู้พันตามสัญญาจ้างแล้ว

๑๔. งบประมาณ

ราคากลาง ๔๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

๑๕. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบการก่อสร้าง

๑๕.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีรายละเอียด (Master Lists) วัสดุสำหรับการก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ยานพาหนะ และวัสดุที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคที่จะนำไปในราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งของใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือน และยานพาหนะเพื่อใช้ส่วนตัวของผู้ไปปฏิบัติงานและผู้ติดตาม โดยแยกประเภทให้ชัดเจนว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับการจ้างที่ต้องส่งกลับออกไป หรือวัสดุ สำหรับการจ้างที่สิ้นสภาพการใช้ประโยชน์เมื่อสิ้นสุดการจ้าง เพื่อขอยกเว้นอากรนำเข้าและส่งออก รวมทั้งภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบและกฎหมายของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยส่ง (Master Lists) ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ เดือนก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

๑๕.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามที่จะเข้าไปในราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการจ้างก่อสร้างนี้ เพื่อแจ้ง/ขออนุญาตจากราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(นายรัชพล มณีเหล็ก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายันท์ กองไทย)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)

กรรมการ

และผู้ติดตามที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานและพำนักในราชอาณาจักรกัมพูชา จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในโครงการอื่น

๑๕.๓ ผู้รับจ้าง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตาม ต้องไม่ปฏิบัติตนที่ขัดกับกฎหมายในประเทศที่ไปปฏิบัติงาน รวมถึงข้อบังคับหรือระเบียบท้องถิ่น ทั้งนี้ ราชอาณาจักรกัมพูชาจะดูแลความปลอดภัยแก่ร่างกายและทรัพย์สินในระยะเวลาที่พำนักและปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ภายใต้กฎหมายราชอาณาจักรกัมพูชา

๑๖. พื้นที่การก่อสร้าง

หมู่บ้านปรอเจียโฮมข้างเกิด ตำบลปอยเปต อำเภอโอเชล จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
พิกัดสถานที่ตั้ง : 13° 38' 37.6" N, 102° 35' 36.67" E (รายละเอียดตาม qr code ที่แนบ)



ลงชื่อ.....
(นายรัชพล มณีเหล็ก)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสายัณห์ กองโกย)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายพิศิษฐ์ อยู่พลี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายณภพกุล อุ่นหมั่นกิจ)
กรรมการ