

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

Page : 1 of 2

โครงการอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	AMOUNT Baht	REMARK
A	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	งานโครงสร้าง		
	A0 Footing	29,756,834.27	
	A1 Floor Plan .B2	56,579,747.36	
	A2 Floor Plan .B1	13,332,584.60	
	A3 Floor Plan .L1	8,987,599.48	
	A4 Floor Plan .L2	7,074,285.92	
	A5 Floor Plan .L3	7,365,881.88	
	A6 Floor Plan .L4	7,369,838.24	
	A7 Floor Plan .L4A	7,550,136.48	
	A8 Floor Plan .L5	9,640,931.84	
	A9 Floor Plan .L6	6,791,807.40	
	A10 Floor Plan .L7	6,495,495.41	
	A11 Floor Plan .L8	6,318,759.51	
	A12 Floor Plan .L9	6,319,568.16	
	A13 Floor Plan .L10	6,321,786.56	
	A14 Floor Plan .L11	6,370,232.38	
	A15 Floor Plan .L12	6,231,179.76	
	A16 Floor Plan .L13	5,934,117.50	
	A17 Floor Plan .L14	6,254,604.38	
	A18 Floor Plan .L15	6,523,767.00	

ราคากลาง
(Bill Of Quantity)

โครงการ

ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์



เจ้าของโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

BILL OF QUANTITY
งานวิศวกรรมโครงสร้าง

PROJECT

ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่โครงการ

ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

[illegible]

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ถนนพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A0	งานโครงสร้าง Footing						
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	งานเข็มเจาะ ระบบเปียก ขนาด Dia 0.80 ม.	ตัน	139	175,000.0	-	175,000.00	24,325,000.00
	งานตัดหัวเข็มขนาด Dia 0.80 ม.	ตัน	139	-	600.00	600.00	83,400.00
	งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม	ตัน	139	-	300.00	300.00	41,700.00
	งานขุดดิน	ลบ.ม.	900	-	63.00	63.00	56,703.34
	งานบดอัดดินเดิมและถมกลับ	ลบ.ม.	-	-	83.00	83.00	-
	ทรายถม	ลบ.ม.	28	309.00	64.00	373.00	10,527.91
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	23	2,170.00	346.00	2,516.00	57,357.44
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	899	2,630.00	431.00	3,061.00	2,753,251.65
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.) กั้นซึม	ลบ.ม.	-	2,630.00	431.00	3,061.00	-
	ไม้แบบ	ตร.ม.	1,515	250.00	86.00	336.00	508,972.80
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	-	20.40	2.80	23.20	-
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	19,137	19.96	2.80	22.76	435,554.55
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	824	19.73	2.80	22.53	18,555.99
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	29,769	19.73	2.80	22.53	670,690.08
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	32,114	19.73	2.80	22.53	723,538.07

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	-	19.70	2.80	22.50	-
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,177	28.73	-	28.73	62,546.66
	ตะปู	กก.	379	23.86	-	23.86	9,035.78
	รวม A0 งานโครงสร้าง Footing						29,756,834.27

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ถนนพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A1	งานโครงสร้าง Floor Plan B2						
1.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก					-	-
	งานขุดดิน	ลบ.ม.	-	-	63.00	63.00	-
	งานขุดดิน	ลบ.ม.	-	-	63.00	63.00	-
	งานบดอัดดินเดิมและถมกลับ	ลบ.ม.	-	-	83.00	83.00	-
	ทรายถม	ลบ.ม.	137	309.00	64.00	373.00	51,108.46
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	55	2,170.00	346.00	2,516.00	139,222.86
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	228	2,630.00	431.00	3,061.00	699,312.63
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.) กันซึม	ลบ.ม.	1,350	2,630.00	431.00	3,061.00	4,132,991.89
	ไม้แบบ	ตร.ม.	4,773	250.00	86.00	336.00	1,603,681.63
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	-	20.40	2.80	23.20	-
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	5,519	19.96	2.80	22.76	125,605.89
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	456	19.73	2.80	22.53	10,281.51
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	425	19.73	2.80	22.53	9,564.58
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	191,481	19.73	2.80	22.53	4,314,063.76
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	248,009	19.73	2.80	22.53	5,587,653.77
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	17,840	19.70	2.80	22.50	401,402.37

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12,106	28.73	-	28.73	347,801.22
	ตะปู	กก.	1,193	23.86	-	23.86	28,470.12
	PVC WATERSTOP 8 inch.	ม.	562	250.00	40.00	290.00	163,119.20
1.2	Soil Protection						
	MATERIAL						
	SHEET PILE TYPE III 18M,(60 kg/m)	กก.	496,800	15.00	-	15.00	7,452,000.00
	H-BEAM 300/350	กก.	237,376	15.00	-	15.00	3,560,640.00
	WASTED MATERIAL	กก.	237,376	15.00	-	15.00	3,560,640.00
	STEEL PLATE (160 KG/M2)	ตร.ม.	660	4,800.00	-	4,800.00	3,168,000.00
	TRANSPORTATION OF MATERIAL	กก.	839,776	3.00	-	3.00	2,519,328.00
	CLEANING ,LOAD AND UNLOAD	กก.	839,776	2.00	-	2.00	1,679,552.00
	H-BEAM EMBEDDED (ADDITIONAL)	กก.	6,576	28.00	-	28.00	184,128.00
	LABOUR						
	SHEET PILE DRIVING	ม.	8,280	-	720.00	720.00	5,961,600.00
	SHEET PILE EXTRACTING	ม.	8,280	-	600.00	600.00	4,968,000.00
	INSTALLATION OF H-BEAM	กก.	237,376	-	12.00	12.00	2,848,512.00
	REMOVAL OF H-BEAM	กก.	237,376	-	8.00	8.00	1,899,008.00
	EXCAVATION ONLY	หลุม	1	-	664,059.5	664,059.5	664,059.47
	MOBILIZATION	เที่ยว	2	-	250,000.00	250,000.00	500,000.00
	รวม A1 งานโครงสร้าง Floor Plan B2						56,579,747.36

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ถนนพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A2	งานโครงสร้าง Floor Plan B1						
2.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	งานขุดดิน	ลบ.ม.	-	-	63.00	63.00	-
	งานบดอัดดินเดิมและถมกลับ	ลบ.ม.	-	-	83.00	83.00	-
	ทรายถม	ลบ.ม.	-	309.00	64.00	373.00	-
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	-	2,170.00	346.00	2,516.00	-
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	886.7	2,630.00	431.00	3,061.00	2,714,073.44
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.) กั้นซึม	ลบ.ม.	370.3	2,630.00	431.00	3,061.00	1,133,402.59
	ไม้แบบ	ตร.ม.	5,009.6	250.00	86.00	336.00	1,683,220.90
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	148.9	20.40	2.80	23.20	3,453.54
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	5,711.3	19.96	2.80	22.76	129,988.95
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	864.7	19.73	2.80	22.53	19,481.64
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	56,663.0	19.73	2.80	22.53	1,276,616.45
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	115,206.4	19.73	2.80	22.53	2,595,599.64
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	134,347.3	19.73	2.80	22.53	3,026,844.07
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	17,045.5	19.70	2.80	22.50	383,524.17
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8,643.8	28.73	-	28.73	248,337.02
	ตะปู	กก.	1,252.4	23.86	-	23.86	29,882.18
	PVC WATERSTOP 8 inch.	ม.	304.0	250.00	40.00	290.00	88,160.00
	รวม A2 งานโครงสร้าง Floor Plan B1						13,332,584.60

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A3	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.1						
3.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	1,070	2,630.00	431.00	3,061.00	3,276,079.43
	ไม้แบบ	ตร.ม.	4,344	250.00	86.00	336.00	1,459,482.70
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	1,276	20.40	2.80	23.20	29,602.87
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	15,267	19.96	2.80	22.76	347,468.89
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	1,333	19.73	2.80	22.53	30,041.08
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.		19.73	2.80	22.53	
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	134,608	19.73	2.80	22.53	3,032,722.90
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	1,400	19.73	2.80	22.53	31,536.01
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	25,601	19.70	2.80	22.50	576,020.97
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	6,221	28.73	-	28.73	178,734.47
	ตะปู	กก.	1,086	23.86	-	23.86	25,910.16
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.1						8,987,599.48

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A4	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.2						
4.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	814	2,630.00	431.00	3,061.00	2,491,315.87
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,855	250.00	86.00	336.00	1,295,230.10
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	1,174	20.40	2.80	23.20	27,227.01
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	11,241	19.96	2.80	22.76	255,844.21
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	42,372	19.73	2.80	22.53	954,640.99
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.		19.73	2.80	22.53	
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	30,441	19.73	2.80	22.53	685,845.40
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	1,800	19.73	2.80	22.53	40,546.29
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	15,870	19.70	2.80	22.50	357,074.22
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,764	28.73	-	28.73	79,411.64
	ตะปู	กก.	964	23.86	-	23.86	22,994.19
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,879	400.00	60.00	460.00	864,156.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.2						7,074,285.92

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A5	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.3						
5.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	849.8	2,630.00	431.00	3,061.00	2,601,156.02
	ไม้แบบ	ตร.ม.	4,022.8	250.00	86.00	336.00	1,351,664.83
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	1,016.4	20.40	2.80	23.20	23,581.47
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	11,767.4	19.96	2.80	22.76	267,826.40
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	44,575.6	19.73	2.80	22.53	1,004,287.71
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	810.5	19.73	2.80	22.53	18,261.36
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	30,041.5	19.73	2.80	22.53	676,834.84
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	1,799.7	19.73	2.80	22.53	40,546.29
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	15,870.0	19.70	2.80	22.50	357,074.22
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,823.3	28.73	-	28.73	81,112.66
	ตะปู	กก.	1,005.7	23.86	-	23.86	23,996.07
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,999.0	400.00	60.00	460.00	919,540.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.3						7,365,881.88

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A6	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.4						
6.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	849.7	2,630.00	431.00	3,061.00	2,600,854.71
	ไม้แบบ	ตร.ม.	4,037.0	250.00	86.00	336.00	1,356,417.55
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	1,017.8	20.40	2.80	23.20	23,612.43
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	11,685.1	19.96	2.80	22.76	265,952.39
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	44,595.6	19.73	2.80	22.53	1,004,737.88
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	810.5	19.73	2.80	22.53	18,261.36
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	30,058.8	19.73	2.80	22.53	677,223.87
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	1,799.7	19.73	2.80	22.53	40,546.29
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	15,870.0	19.70	2.80	22.50	357,074.22
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,822.0	28.73	-	28.73	81,077.09
	ตะปู	กก.	1,009.2	23.86	-	23.86	24,080.45
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	2,000.0	400.00	60.00	460.00	920,000.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.4						7,369,838.24

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A7	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.4A						
7.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	853.0	2,630.00	431.00	3,061.00	2,611,116.04
	ไม้แบบ	ตร.ม.	4,023.9	250.00	86.00	336.00	1,352,045.18
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	385.6	20.40	2.80	23.20	8,944.78
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	10,100.5	19.96	2.80	22.76	229,887.31
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	45,054.0	19.73	2.80	22.53	1,015,067.26
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	888.7	19.73	2.80	22.53	20,022.10
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	34,182.4	19.73	2.80	22.53	770,129.27
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	2,266.2	19.73	2.80	22.53	51,058.30
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,984.4	19.70	2.80	22.50	449,649.02
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3,002.2	28.73	-	28.73	86,254.38
	ตะปู	กก.	1,006.0	23.86	-	23.86	24,002.83
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	2,026.0	400.00	60.00	460.00	931,960.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.4A						7,550,136.48

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ถนนพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A8	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.5						
8.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	1,059.2	2,630.00	431.00	3,061.00	3,242,297.64
	ไม้แบบ	ตร.ม.	5,119.1	250.00	86.00	336.00	1,720,031.88
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	887.3	20.40	2.80	23.20	20,586.25
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	13,504.5	19.96	2.80	22.76	307,362.50
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	51,089.2	19.73	2.80	22.53	1,151,038.57
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	1,108.1	19.73	2.80	22.53	24,964.74
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	54,128.1	19.73	2.80	22.53	1,219,505.48
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	3,666.0	19.73	2.80	22.53	82,594.30
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	28,735.7	19.70	2.80	22.50	646,554.15
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4,064.1	28.73	-	28.73	116,760.63
	ตะปู	กก.	1,279.8	23.86	-	23.86	30,535.69
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	2,345.0	400.00	60.00	460.00	1,078,700.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.5						9,640,931.84

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A9	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.6						
9.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	760.0	2,630.00	431.00	3,061.00	2,326,429.03
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,621.9	250.00	86.00	336.00	1,216,949.16
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	218.3	20.40	2.80	23.20	5,063.88
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,043.0	19.96	2.80	22.76	137,539.02
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	37,351.6	19.73	2.80	22.53	841,531.78
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	919.9	19.73	2.80	22.53	20,726.40
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	34,492.0	19.73	2.80	22.53	777,103.64
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,853.8	19.70	2.80	22.50	446,710.14
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,624.1	28.73	-	28.73	75,389.89
	ตะปู	กก.	905.5	23.86	-	23.86	21,604.47
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	2,006.0	400.00	60.00	460.00	922,760.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.6						6,791,807.40

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A10	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.7						
10.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	725.6	2,630.00	431.00	3,061.00	2,220,950.33
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,378.7	250.00	86.00	336.00	1,135,242.36
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	169.1	20.40	2.80	23.20	3,924.26
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,047.3	19.96	2.80	22.76	137,635.95
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	35,275.3	19.73	2.80	22.53	794,752.49
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	34,290.5	19.73	2.80	22.53	772,564.94
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,853.8	19.70	2.80	22.50	446,710.14
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,562.3	28.73	-	28.73	73,614.75
	ตะปู	กก.	844.7	23.86	-	23.86	20,153.93
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,888.1	400.00	60.00	460.00	868,503.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.7						6,495,495.41

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A11	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.8						
11.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	714.1	2,630.00	431.00	3,061.00	2,185,925.22
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,293.0	250.00	86.00	336.00	1,106,453.88
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	170.3	20.40	2.80	23.20	3,951.51
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,028.8	19.96	2.80	22.76	137,215.92
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	35,256.5	19.73	2.80	22.53	794,328.19
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	29,518.8	19.73	2.80	22.53	665,058.35
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,853.8	19.70	2.80	22.50	446,710.14
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,436.8	28.73	-	28.73	70,010.18
	ตะปู	กก.	823.3	23.86	-	23.86	19,642.85
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,887.0	400.00	60.00	460.00	868,020.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.8						6,318,759.51

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ถนนพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A12	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.9						
12.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	714.2	2,630.00	431.00	3,061.00	2,186,191.99
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,293.8	250.00	86.00	336.00	1,106,705.88
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	171.3	20.40	2.80	23.20	3,973.81
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,031.7	19.96	2.80	22.76	137,280.54
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	35,258.2	19.73	2.80	22.53	794,367.70
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	29,525.4	19.73	2.80	22.53	665,207.97
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,853.8	19.70	2.80	22.50	446,710.14
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,437.2	28.73	-	28.73	70,019.54
	ตะปู	กก.	823.4	23.86	-	23.86	19,647.32
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,887.0	400.00	60.00	460.00	868,020.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.9						6,319,568.16

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A13	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.10						
13.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	714.5	2,630.00	431.00	3,061.00	2,186,979.43
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,295.5	250.00	86.00	336.00	1,107,293.88
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	176.0	20.40	2.80	23.20	4,082.81
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,031.7	19.96	2.80	22.76	137,280.54
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	35,267.0	19.73	2.80	22.53	794,565.27
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	29,547.6	19.73	2.80	22.53	665,706.73
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,853.8	19.70	2.80	22.50	446,710.14
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,438.1	28.73	-	28.73	70,046.73
	ตะปู	กก.	823.9	23.86	-	23.86	19,657.76
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,887.0	400.00	60.00	460.00	868,020.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.10						6,321,786.56

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A14	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.11						
14.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	721.5	2,630.00	431.00	3,061.00	2,208,433.21
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,373.0	250.00	86.00	336.00	1,133,320.44
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	171.3	20.40	2.80	23.20	3,973.81
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,031.7	19.96	2.80	22.76	137,280.54
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	35,361.2	19.73	2.80	22.53	796,688.39
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	29,568.6	19.73	2.80	22.53	666,180.89
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,853.8	19.70	2.80	22.50	446,710.14
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,441.1	28.73	-	28.73	70,131.89
	ตะปู	กก.	843.2	23.86	-	23.86	20,119.81
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,882.5	400.00	60.00	460.00	865,950.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.11						6,370,232.38

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A15	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.12						
15.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	701.9	2,630.00	431.00	3,061.00	2,148,402.80
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,271.8	250.00	86.00	336.00	1,099,332.36
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	390.6	20.40	2.80	23.20	9,062.46
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,031.7	19.96	2.80	22.76	137,280.54
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	33,470.5	19.73	2.80	22.53	754,091.33
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	31,233.6	19.73	2.80	22.53	703,692.13
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,853.8	19.70	2.80	22.50	446,710.14
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,439.6	28.73	-	28.73	70,088.32
	ตะปู	กก.	818.0	23.86	-	23.86	19,516.42
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,786.0	400.00	60.00	460.00	821,560.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.12						6,231,179.76

OWNER : กรุงเทพมหานครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกรุงเทพมหานครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A16	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.13						
16.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	664.8	2,630.00	431.00	3,061.00	2,034,802.20
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,145.4	250.00	86.00	336.00	1,056,861.96
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	170.2	20.40	2.80	23.20	3,949.03
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,031.7	19.96	2.80	22.76	137,280.54
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	31,622.2	19.73	2.80	22.53	712,448.27
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	29,520.1	19.73	2.80	22.53	665,088.27
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,853.8	19.70	2.80	22.50	446,710.14
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,338.7	28.73	-	28.73	67,191.38
	ตะปู	กก.	786.4	23.86	-	23.86	18,762.45
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,673.0	400.00	60.00	460.00	769,580.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.13						5,934,117.50

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ถนนพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A17	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.14						
17.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	710.5	2,630.00	431.00	3,061.00	2,174,849.61
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,318.2	250.00	86.00	336.00	1,114,921.08
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	169.1	20.40	2.80	23.20	3,924.26
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	5,805.5	19.96	2.80	22.76	132,132.16
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	34,556.4	19.73	2.80	22.53	778,556.25
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	29,946.6	19.73	2.80	22.53	674,697.67
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,026.5	19.70	2.80	22.50	428,097.22
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,401.3	28.73	-	28.73	68,989.70
	ตะปู	กก.	829.6	23.86	-	23.86	19,793.17
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,820.0	400.00	60.00	460.00	837,200.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.14						6,254,604.38

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A18	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.15						
18.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	747.7	2,630.00	431.00	3,061.00	2,288,594.84
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,388.7	250.00	86.00	336.00	1,138,609.08
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	169.1	20.40	2.80	23.20	3,924.26
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	5,805.5	19.96	2.80	22.76	132,132.16
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	37,265.4	19.73	2.80	22.53	839,589.62
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	29,946.6	19.73	2.80	22.53	674,697.67
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,026.5	19.70	2.80	22.50	428,097.22
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,474.5	28.73	-	28.73	71,093.19
	ตะปู	กก.	847.2	23.86	-	23.86	20,213.70
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,968.2	400.00	60.00	460.00	905,372.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.15						6,523,767.00

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ถนนพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A19	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.16						
19.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	748.3	2,630.00	431.00	3,061.00	2,290,491.13
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,390.9	250.00	86.00	336.00	1,139,348.28
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	169.1	20.40	2.80	23.20	3,924.26
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	5,816.8	19.96	2.80	22.76	132,390.64
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	37,299.6	19.73	2.80	22.53	840,361.11
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	29,946.6	19.73	2.80	22.53	674,697.67
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,026.5	19.70	2.80	22.50	428,097.22
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,475.8	28.73	-	28.73	71,128.76
	ตะปู	กก.	847.7	23.86	-	23.86	20,226.82
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,970.0	400.00	60.00	460.00	906,200.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.16						6,528,309.16

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A20	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.17						
20.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	724.0	2,630.00	431.00	3,061.00	2,216,106.76
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,299.2	250.00	86.00	336.00	1,108,543.80
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	169.1	20.40	2.80	23.20	3,924.26
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,043.0	19.96	2.80	22.76	137,539.02
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	35,412.3	19.73	2.80	22.53	797,838.41
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	951.8	19.73	2.80	22.53	21,443.27
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	29,893.9	19.73	2.80	22.53	673,509.33
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	19,853.8	19.70	2.80	22.50	446,710.14
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,451.2	28.73	-	28.73	70,422.57
	ตะปู	กก.	824.8	23.86	-	23.86	19,679.95
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,863.5	400.00	60.00	460.00	857,210.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.17						6,352,927.51

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A21	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.18						
21.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	758.5	2,630.00	431.00	3,061.00	2,321,730.76
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,446.4	250.00	86.00	336.00	1,157,992.25
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	169.1	20.40	2.80	23.20	3,924.26
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,376.1	19.96	2.80	22.76	145,120.38
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	37,339.8	19.73	2.80	22.53	841,266.62
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	983.0	19.73	2.80	22.53	22,147.56
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	31,350.3	19.73	2.80	22.53	706,322.20
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	20,278.3	19.70	2.80	22.50	456,261.51
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,562.3	28.73	-	28.73	73,616.24
	ตะปู	กก.	861.6	23.86	-	23.86	20,557.81
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,972.5	400.00	60.00	460.00	907,350.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.18						6,656,289.58

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A22	งานโครงสร้าง Floor Plan FL.19						
22.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	788.1	2,630.00	431.00	3,061.00	2,412,390.82
	ไม้แบบ	ตร.ม.	3,616.2	250.00	86.00	336.00	1,215,036.98
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	169.1	20.40	2.80	23.20	3,924.26
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	7,220.9	19.96	2.80	22.76	164,347.60
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	37,304.5	19.73	2.80	22.53	840,469.77
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	1,045.5	19.73	2.80	22.53	23,556.15
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	36,637.4	19.73	2.80	22.53	825,439.71
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	23,783.2	19.70	2.80	22.50	535,121.52
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,815.7	28.73	-	28.73	80,893.84
	ตะปู	กก.	904.0	23.86	-	23.86	21,570.52
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,970.5	400.00	60.00	460.00	906,430.00
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan FL.19						7,029,181.18

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A23	งานโครงสร้าง Floor Plan Roof Deck						
23.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	143.8	2,630.00	431.00	3,061.00	440,129.08
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.) กันซึม	ลบ.ม.	727.7	2,630.00	431.00	3,061.00	2,227,593.77
	ไม้แบบ	ตร.ม.	2,990.4	250.00	86.00	336.00	1,004,773.39
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	616.4	20.40	2.80	23.20	14,299.76
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	1,646.2	19.96	2.80	22.76	37,466.77
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	41,338.5	19.73	2.80	22.53	931,355.72
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	1,076.8	19.73	2.80	22.53	24,260.45
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	40,508.4	19.73	2.80	22.53	912,653.96
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	3,396.0	19.70	2.80	22.50	76,410.95
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,353.8	28.73	-	28.73	67,623.68
	ตะปู	กก.	747.6	23.86	-	23.86	17,837.72
	POST TENSION SYSTEM	ตร.ม.	1,718.0	400.00	60.00	460.00	790,280.00
	โครงสร้างเหล็ก						
	TUBE 150x150x4.5 mm (20.10 kg/m)	กก	48,438.6	27.59	8.50	36.09	1,748,148.64

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
	TUBE 150x100x4.5 mm (16.60 kg/m)	กก	51,546.2	27.59	8.50	36.09	1,860,300.70
	TUBE 100x100x3.2 mm (9.52 kg/m)	กก	29,424.2	27.59	8.50	36.09	1,061,920.30
	PLATE 16 mm.	กก	8,164.3	23.54	8.50	32.04	261,585.20
	HILTI BOLT M24	ชุด	1,051.0	895.00	150.00	1,045.00	1,098,295.00
	Primer & Top Coat	ตร.ม	4,288.9	90.00	45.00	135.00	578,998.45
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan Roof Deck						13,153,933.53

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A24	งานโครงสร้าง Floor Plan Lift Machine						
24.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	90.5	2,630.00	431.00	3,061.00	277,091.74
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.) กั้นซึม	ลบ.ม.	53.4	2,630.00	431.00	3,061.00	163,305.88
	ไม้แบบ	ตร.ม.	881.7	250.00	86.00	336.00	296,249.86
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	659.0	20.40	2.80	23.20	15,288.25
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	6,363.8	19.96	2.80	22.76	144,841.04
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	1,693.3	19.73	2.80	22.53	38,149.91
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	508.0	19.73	2.80	22.53	11,444.79
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	22,138.8	19.73	2.80	22.53	498,787.80
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	1,828.6	19.70	2.80	22.50	41,144.35
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	878.1	28.73	-	28.73	25,228.29
	ตะปู	กก.	220.4	23.86	-	23.86	5,259.32
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan Lift Machine						1,516,791.23

OWNER : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PROJECT : ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LOCATION : ถนนพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ITEM	DESCRIPTION OF WORKS	Unit	Quantity	Mat. Cost Baht	Lab. Cost Baht	Total Rate Baht	Amount Baht
A25	งานโครงสร้าง Floor Plan Fire Exit						
25.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.)	ลบ.ม.	26.0	2,630.00	431.00	3,061.00	79,689.16
	คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc.) กั้นซึม	ลบ.ม.	80.4	2,630.00	431.00	3,061.00	246,035.53
	ไม้แบบ	ตร.ม.	497.1	250.00	86.00	336.00	167,025.60
	เหล็กเสริม						
	RB 6 mm. (SR 24)	กก.	-	21.24	2.80	24.04	-
	RB 9 mm. (SR 24)	กก.	475.7	20.40	2.80	23.20	11,036.97
	DB 10 mm. (SD 40)	กก.	-	20.20	2.80	23.00	-
	DB 12 mm. (SD 40)	กก.	10,510.8	19.96	2.80	22.76	239,226.65
	DB 16 mm. (SD 40)	กก.	887.4	19.73	2.80	22.53	19,993.64
	DB 20 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 25 mm. (SD 40)	กก.	2,240.3	19.73	2.80	22.53	50,474.30
	DB 28 mm. (SD 40)	กก.	-	19.73	2.80	22.53	-
	DB 32 mm. (SD 50)	กก.	-	19.70	2.80	22.50	-
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	385.1	28.73	-	28.73	11,062.62
	ตะปู	กก.	124.3	23.86	-	23.86	2,965.20
	รวมงานโครงสร้าง Floor Plan Fire Exit						827,509.66


ราคากลาง
งานสถาปัตยกรรม
โครงการ

ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์



เจ้าของโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



D:\1-โครงการต่าง ๆ\กระทรวงพัฒนาการสังคม\BOQ 130806-1\130806 BOQ



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานพื้น								
	F9 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับเรียบ	1,174.00	ตรม.	120.00	140,880.00	61.00	71,614.00	212,494.00	
	ทำผิว FLOOR HARDENER	1,174.00	ตรม.	220.00	258,280.00	60.00	70,440.00	328,720.00	
	F10 พื้น คสล. ทำระบบกันซึม	1,642.00	ตรม.	280.00	459,760.00	60.00	98,520.00	558,280.00	
	F13 พื้น คสล. เปลี่ยนผิวลวดระดับ สำหรับเตรียมปูวัสดุตกแต่งภายใน	15,418.00	ตรม.	120.00	1,850,160.00	61.00	940,498.00	2,790,658.00	
	F15 พื้น คสล. ผิวขัดเรียบ ปรับระดับความลาดเอียงสู่รางระบายน้ำ 1 : 200	10,302.00	ตรม.		-	30.00	309,060.00	309,060.00	
	ทำผิว FLOOR HARDENER	10,302.00	ตรม.	220.00	2,266,440.00	60.00	618,120.00	2,884,560.00	
	F16 พื้น คสล. ทำผิวขัดเรียบ	974.00	ตรม.		-	30.00	29,220.00	29,220.00	
	รวมราคางานพื้น							7,112,992.00	
2	งานผนัง								
	P1 ผนัง คสล. สำเร็จรูปผิวเรียบ (หรือตามแบบ)	318.00	ตรม.	120.00	38,160.00	100.00	31,800.00	69,960.00	ค่าฉาบไม่รวมโครงสร้าง
	P2 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา	-	ตรม.	220.00	-	50.00	-	-	
	ฉาบปูนเรียบ	-	ตรม.	120.00	-	82.00	-	-	
	P3 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา	11,500.00	ตรม.	220.00	2,530,000.00	50.00	575,000.00	3,105,000.00	
	ฉาบปูนเรียบ	15,939.00	ตรม.	120.00	1,912,680.00	82.00	1,306,998.00	3,219,678.00	
	P4 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา	-	ตรม.	220.00	-	55.00	-	-	
	ฉาบปูนเรียบ	-	ตรม.	120.00	-	82.00	-	-	
	P5 ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE หนา 4 มม. ผิวทำสี METALLIC GREY สำหรับภายนอก	3,865.00	ตรม.	3,650.00	14,107,250.00	500.00	1,932,500.00	16,039,750.00	
	P6 ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE หนา 4 มม. ระบุสีภายหลัง สำหรับภายนอก	815.00	ตรม.	3,450.00	2,811,750.00	500.00	407,500.00	3,219,250.00	
	P7 ฉาบปูนเรียบ	407.00	ตรม.	120.00	48,840.00	70.00	28,490.00	77,330.00	
	P8 ผนังกรุแผ่น CEMENT PARTICEL BOARD หนา 8 มม. โครงโลหะชุบสังกะสี	-	ตรม.	435.00	-	92.00	-	-	
	P9 ฉาบปูนเรียบ	2,794.00	ตรม.	120.00	335,280.00	70.00	195,580.00	530,860.00	
	P10 ผนัง คสล. ทำระบบกันซึม	716.00	ตรม.	280.00	200,480.00	60.00	42,960.00	243,440.00	
	P11 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา	3,591.00	ตรม.	220.00	790,020.00	55.00	197,505.00	987,525.00	
	ฉาบปูนเรียบ	3,591.00	ตรม.	120.00	430,920.00	70.00	251,370.00	682,290.00	
	P12 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา	602.00	ตรม.	220.00	132,440.00	55.00	33,110.00	165,550.00	
	ฉาบปูนเรียบ	602.00	ตรม.	120.00	72,240.00	70.00	42,140.00	114,380.00	
	P16 ผนังเกล็ด ALUMINIUM LOUVER	506.00	ตรม.	3,600.00	1,821,600.00	500.00	253,000.00	2,074,600.00	
	P17 ผนังกรุแผ่นเกล็ดเหล็ก METAL LOUVER	-	ตรม.	2,400.00	-	500.00	-	-	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	P18 ผนังก่อคอนกรีตบลอคมวลเบา	-	ตรม.	220.00	-	55.00	-	-	
	ฉาบปูน	-	ตรม.	120.00	-	82.00	-	-	
	ทาสี EPOXY	-	ตรม.	280.00	-	60.00	-	-	
	P19 ผนังคอนกรีตมวลเบา	-	ตรม.	220.00	-	55.00	-	-	
	ฉาบปูน	-	ตรม.	120.00	-	82.00	-	-	
	รวมราคางานผนัง							30,529,613.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	C9 เพดานทำผิวเรียบ ไม้ทาสี	12,090.00	ตรม.	120.00	1,450,800.00	100.00	1,209,000.00	2,659,800.00	ท้องพื้น
	ฉนวนใยแก้ว ความหนาแน่น 32 กก./ลบ.ม.	1,750.00	ตรม.	300.00	525,000.00	100.00	175,000.00	700,000.00	ส่วนหลังคารวมโครงยึด
	รวมราคางานฝ้าเพดาน							3,359,800.00	
	งานประตูหน้าต่าง								
	ชั้นที่ B1								
	D1	1.00	ชุด	23,350.00	23,350.00	-	-	23,350.00	
	D2	1.00	ชุด	24,315.00	24,315.00	-	-	24,315.00	
	D3	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D4	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D5	1.00	ชุด	30,930.00	30,930.00	-	-	30,930.00	
	D6		ชุด	-	-	-	-	-	
	D7	1.00	ชุด	16,930.00	16,930.00	-	-	16,930.00	
	D8	1.00	ชุด	30,930.00	30,930.00	-	-	30,930.00	
	ชั้นที่ B2								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D5	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	ชั้นที่ 1								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	24,250.00	24,250.00	-	-	24,250.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00		-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	D8	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	D9	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	D10	1.00	ชุด	22,930.00	22,930.00		-	22,930.00	
	D11	1.00	ชุด	22,930.00	22,930.00		-	22,930.00	
	D12	1.00	ชุด	12,300.00	12,300.00		-	12,300.00	
	D13	1.00	ชุด	13,130.00	13,130.00		-	13,130.00	
	D14	1.00	ชุด	24,015.00	24,015.00		-	24,015.00	
	D15	1.00	ชุด	41,050.00	41,050.00		-	41,050.00	
	D16	1.00	ชุด	24,015.00	24,015.00		-	24,015.00	
	D17	1.00	ชุด	47,430.00	47,430.00		-	47,430.00	
	D18	1.00	ชุด	59,175.00	59,175.00		-	59,175.00	
	D19	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00		-	8,800.00	
	D20	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00		-	8,800.00	
	D21	1.00	ชุด	57,800.00	57,800.00		-	57,800.00	
	D22	1.00	ชุด	85,450.00	85,450.00		-	85,450.00	
	D23	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00		-	39,550.00	
	D24	1.00	ชุด	89,230.00	89,230.00		-	89,230.00	
	D25	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00		-	8,800.00	
	D26	1.00	ชุด	16,550.00	16,550.00		-	16,550.00	
	D27	1.00	ชุด	16,550.00	16,550.00		-	16,550.00	
	D28	1.00	ชุด	10,630.00	10,630.00		-	10,630.00	
	ชั้นที่ 2								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00		-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00		-	8,800.00	
	D5	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00		-	8,800.00	
	D6	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00		-	8,800.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ชั้นที่ 3								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D5	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D6	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	ชั้นที่ 4								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D5	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D6	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	ชั้นที่ 4A								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D5	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D6	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	ชั้นที่ 5								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00	-	-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	16,350.00	16,350.00	-	-	16,350.00	
	D9	1.00	ชุด	17,050.00	17,050.00	-	-	17,050.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	13,380.00	13,380.00	-	-	13,380.00	
	D13	1.00	ชุด	13,380.00	13,380.00	-	-	13,380.00	
	D14	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D15	1.00	ชุด	38,015.00	38,015.00	-	-	38,015.00	
	D16	1.00	ชุด	37,050.00	37,050.00	-	-	37,050.00	
	D17	1.00	ชุด	86,302.50	86,302.50	-	-	86,302.50	
	D18	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00	-	-	39,550.00	
	D19	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00	-	-	12,930.00	
	D20	1.00	ชุด	41,752.50	41,752.50	-	-	41,752.50	
	D21	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D22	1.00	ชุด	35,300.00	35,300.00	-	-	35,300.00	
	D23	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D24	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	D25	1.00	ชุด	35,300.00	35,300.00	-	-	35,300.00	
	D26	1.00	ชุด	35,300.00	35,300.00	-	-	35,300.00	
	D27	1.00	ชุด	35,300.00	35,300.00	-	-	35,300.00	
	D28	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D29		ชุด	-	-	-	-	-	
	D30		ชุด	-	-	-	-	-	
	D31		ชุด	-	-	-	-	-	
	D32		ชุด	-	-	-	-	-	
	D33	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	D34		ชุด	-	-	-	-	-	
	D35		ชุด	-	-	-	-	-	
	D36	1.00	ชุด	50,530.00	50,530.00	-	-	50,530.00	
	D37	1.00	ชุด	100,350.00	100,350.00	-	-	100,350.00	
	D38	1.00	ชุด	83,350.00	83,350.00	-	-	83,350.00	
	D39	1.00	ชุด	46,765.00	46,765.00	-	-	46,765.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ชั้นที่ 6								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00	-	-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00	-	-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00	-	-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	74,065.00	74,065.00	-	-	74,065.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	D18	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00	-	-	72,415.00	
	D19	1.00	ชุด	17,300.00	17,300.00	-	-	17,300.00	
	D20		ชุด	-	-	-	-	-	
	D21		ชุด	-	-	-	-	-	
	D22		ชุด	-	-	-	-	-	
	D23		ชุด	-	-	-	-	-	
	D24	1.00	ชุด	32,930.00	32,930.00	-	-	32,930.00	
	D25	1.00	ชุด	11,050.00	11,050.00	-	-	11,050.00	
	D26		ชุด	-	-	-	-	-	
	D27		ชุด	-	-	-	-	-	
	D28	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00	-	-	95,750.00	
	D29	1.00	ชุด	78,750.00	78,750.00	-	-	78,750.00	
	D30	1.00	ชุด	55,265.00	55,265.00	-	-	55,265.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ชั้นที่ 7								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00	-	-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00	-	-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00	-	-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00	-	-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-	-	-	-	
	D19		ชุด	-	-	-	-	-	
	D20		ชุด	-	-	-	-	-	
	D21		ชุด	-	-	-	-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-	-	-	-	
	D25		ชุด	-	-	-	-	-	
	D26	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00	-	-	95,750.00	
	D27	1.00	ชุด	78,750.00	78,750.00	-	-	78,750.00	
	D28	1.00	ชุด	46,765.00	46,765.00	-	-	46,765.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ชั้นที่ 8								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00	-	-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00	-	-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00	-	-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00	-	-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-	-	-	-	
	D19		ชุด	-	-	-	-	-	
	D20		ชุด	-	-	-	-	-	
	D21		ชุด	-	-	-	-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-	-	-	-	
	D25		ชุด	-	-	-	-	-	
	D26	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D27	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D28	1.00	ชุด	44,365.00	44,365.00	-	-	44,365.00	
	D29	1.00	ชุด	100,350.00	100,350.00	-	-	100,350.00	
	D30	1.00	ชุด	83,350.00	83,350.00	-	-	83,350.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด
ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D31	1.00	ชุด	44,880.00	44,880.00		-	44,880.00	
	ชั้นที่ 9								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00		-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00		-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00		-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00		-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00		-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00		-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-		-	-	
	D19		ชุด	-	-		-	-	
	D20		ชุด	-	-		-	-	
	D21		ชุด	-	-		-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00		-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-		-	-	
	D25		ชุด	-	-		-	-	
	D26	1.00	ชุด	39,150.00	39,150.00		-	39,150.00	
	D27	1.00	ชุด	70,150.00	70,150.00		-	70,150.00	
	D28	1.00	ชุด	100,350.00	100,350.00		-	100,350.00	
	D29	1.00	ชุด	18,630.00	18,630.00		-	18,630.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด
ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ชั้นที่ 10								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00		-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00		-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00		-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00		-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00		-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00		-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-		-	-	
	D19		ชุด	-	-		-	-	
	D20		ชุด	-	-		-	-	
	D21		ชุด	-	-		-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00		-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-		-	-	
	D25		ชุด	-	-		-	-	
	D26	1.00	ชุด	44,365.00	44,365.00		-	44,365.00	
	D27	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00		-	95,750.00	
	ชั้นที่ 11								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00		-	22,350.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00		-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00		-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00		-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00		-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00		-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-		-	-	
	D19		ชุด	-	-		-	-	
	D20		ชุด	-	-		-	-	
	D21		ชุด	-	-		-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00		-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-		-	-	
	D25		ชุด	-	-		-	-	
	D26	1.00	ชุด	44,365.00	44,365.00		-	44,365.00	
	D27	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00		-	95,750.00	
	D28	1.00	ชุด	44,365.00	44,365.00		-	44,365.00	
	ชั้นที่ 12								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00		-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00		-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00		-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00		-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00		-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00		-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-		-	-	
	D19		ชุด	-	-		-	-	
	D20		ชุด	-	-		-	-	
	D21		ชุด	-	-		-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00		-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-		-	-	
	D25		ชุด	-	-		-	-	
	D26	1.00	ชุด	44,365.00	44,365.00		-	44,365.00	
	D27	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00		-	95,750.00	
	ชั้นที่ 13								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00		-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00		-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด
ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00	-	-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00	-	-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00	-	-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-	-	-	-	
	D19		ชุด	-	-	-	-	-	
	D20		ชุด	-	-	-	-	-	
	D21		ชุด	-	-	-	-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-	-	-	-	
	D25		ชุด	-	-	-	-	-	
	D26	1.00	ชุด	44,365.00	44,365.00	-	-	44,365.00	
	D27	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00	-	-	95,750.00	
	D35	2.00	ชุด	17,180.00	34,360.00	-	-	34,360.00	
	วันที่ 14								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00	-	-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00	-	-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00	-	-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00	-	-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-	-	-	-	
	D19		ชุด	-	-	-	-	-	
	D20		ชุด	-	-	-	-	-	
	D21		ชุด	-	-	-	-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-	-	-	-	
	D25		ชุด	-	-	-	-	-	
	D26	1.00	ชุด	44,365.00	44,365.00	-	-	44,365.00	
	D27	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00	-	-	95,750.00	
	ชั้นที่ 15				-	-	-	-	
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00	-	-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00	-	-	12,930.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ผู้ประมาณราคา บริษัท คาช่า จำกัด
วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00	-	-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00	-	-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-	-	-	-	
	D19		ชุด	-	-	-	-	-	
	D20		ชุด	-	-	-	-	-	
	D21		ชุด	-	-	-	-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-	-	-	-	
	D25		ชุด	-	-	-	-	-	
	D26	1.00	ชุด	36,385.00	36,385.00	-	-	36,385.00	
	D27	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00	-	-	95,750.00	
	ชั้นที่ 16								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00	-	-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00	-	-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00	-	-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00	-	-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00	-	-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D18		ชุด	-	-		-	-	
	D19		ชุด	-	-		-	-	
	D20		ชุด	-	-		-	-	
	D21		ชุด	-	-		-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00		-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-		-	-	
	D25		ชุด	-	-		-	-	
	D26	1.00	ชุด	36,385.00	36,385.00		-	36,385.00	
	D27	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00		-	95,750.00	
	ชั้นที่ 17								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00		-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00		-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00		-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00		-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00		-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00		-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-		-	-	
	D19		ชุด	-	-		-	-	
	D20		ชุด	-	-		-	-	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D21		ชุด	-	-		-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00		-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-		-	-	
	D25		ชุด	-	-		-	-	
	D26	1.00	ชุด	36,385.00	36,385.00		-	36,385.00	
	D27	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00		-	95,750.00	
	ชั้นที่ 18			-					
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00		-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00		-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	41,430.00	41,430.00		-	41,430.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	25,130.00	25,130.00		-	25,130.00	
	D13	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00		-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00		-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00		-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00		-	14,300.00	
	D18		ชุด	-	-		-	-	
	D19		ชุด	-	-		-	-	
	D20		ชุด	-	-		-	-	
	D21		ชุด	-	-		-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00		-	6,800.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	D24		ชุด	-	-		-	-	
	D25		ชุด	-	-		-	-	
	D26	1.00	ชุด	36,385.00	36,385.00		-	36,385.00	
	D27	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00		-	95,750.00	
	พื้นที่ 19								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00		-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00		-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D5	1.00	ชุด	17,180.00	17,180.00		-	17,180.00	
	D6	1.00	ชุด	20,380.00	20,380.00		-	20,380.00	
	D7	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00		-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	11,630.00	11,630.00		-	11,630.00	
	D14	1.00	ชุด	12,930.00	12,930.00		-	12,930.00	
	D15	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00		-	39,550.00	
	D16	1.00	ชุด	72,415.00	72,415.00		-	72,415.00	
	D17	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00		-	14,300.00	
	D18	1.00	ชุด	13,015.00	13,015.00		-	13,015.00	
	D19	1.00	ชุด	10,750.00	10,750.00		-	10,750.00	
	D20		ชุด	-	-		-	-	
	D21		ชุด	-	-		-	-	
	D22	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00		-	39,930.00	
	D23	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00		-	6,800.00	
	D24		ชุด	-	-		-	-	
	D25		ชุด	-	-		-	-	
	D26	1.00	ชุด	36,385.00	36,385.00		-	36,385.00	
	D27	1.00	ชุด	95,750.00	95,750.00		-	95,750.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ชั้นคาถไฟฟ้า								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	22,350.00	22,350.00	-	-	22,350.00	
	D3	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D4	1.00	ชุด	20,050.00	20,050.00	-	-	20,050.00	
	D5	1.00	ชุด	20,050.00	20,050.00	-	-	20,050.00	
	D6	1.00	ชุด	12,800.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	D7	1.00	ชุด	12,800.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	D8	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D9	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	-	-	12,550.00	
	D10	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D11	1.00	ชุด	39,930.00	39,930.00	-	-	39,930.00	
	D12	1.00	ชุด	48,750.00	48,750.00	-	-	48,750.00	
	D13	1.00	ชุด	48,750.00	48,750.00	-	-	48,750.00	
	D14	1.00	ชุด	41,630.00	41,630.00	-	-	41,630.00	
	D15	1.00	ชุด	42,930.00	42,930.00	-	-	42,930.00	
	D16	1.00	ชุด	34,300.00	34,300.00	-	-	34,300.00	
	D17	1.00	ชุด	42,930.00	42,930.00	-	-	42,930.00	
	ห้องเครื่องลิฟท์								
	D1	1.00	ชุด	28,050.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	D2	1.00	ชุด	16,130.00	16,130.00	-	-	16,130.00	
	D3	1.00	ชุด	16,130.00	16,130.00	-	-	16,130.00	
	D4	1.00	ชุด	16,130.00	16,130.00	-	-	16,130.00	
	หน้าต่าง								
	W1	1.00	ชุด	30,951,000.00	30,951,000.00	-	-	30,951,000.00	
	W2	1.00	ชุด	17,105,700.00	17,105,700.00	-	-	17,105,700.00	
	W3	1.00	ชุด	19,209,000.00	19,209,000.00	-	-	19,209,000.00	
	W4	1.00	ชุด	24,187,000.00	24,187,000.00	-	-	24,187,000.00	
	W5	1.00	ชุด	10,915,500.00	10,915,500.00	-	-	10,915,500.00	
	W6	1.00	ชุด	4,489,700.00	4,489,700.00	-	-	4,489,700.00	
	W7	1.00	ชุด	5,994,500.00	5,994,500.00	-	-	5,994,500.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด
 ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	W8	1.00	ชุด	759,050.00	759,050.00	-	-	759,050.00	
	W9	1.00	ชุด	1,520,000.00	1,520,000.00	-	-	1,520,000.00	
	W10	1.00	ชุด	4,766,150.00	4,766,150.00	-	-	4,766,150.00	
	W11	1.00	ชุด	549,100.00	549,100.00	-	-	549,100.00	
	W12	1.00	ชุด	15,608,500.00	15,608,500.00	-	-	15,608,500.00	
	W13	1.00	ชุด	15,608,500.00	15,608,500.00	-	-	15,608,500.00	
	W14	1.00	ชุด	549,100.00	549,100.00	-	-	549,100.00	
	W15	1.00	ชุด	5,608,800.00	5,608,800.00	-	-	5,608,800.00	
	W16	1.00	ชุด	3,697,875.00	3,697,875.00	-	-	3,697,875.00	
	W17	1.00	ชุด	3,697,875.00	3,697,875.00	-	-	3,697,875.00	
	W18	1.00	ชุด	1,408,850.00	1,408,850.00	-	-	1,408,850.00	
	W19	1.00	ชุด	1,596,000.00	1,596,000.00	-	-	1,596,000.00	
	W20	1.00	ชุด	3,420,000.00	3,420,000.00	-	-	3,420,000.00	
	W21	1.00	ชุด	744,800.00	744,800.00	-	-	744,800.00	
	W22	1.00	ชุด	895,850.00	895,850.00	-	-	895,850.00	
	W23	1.00	ชุด	1,662,500.00	1,662,500.00	-	-	1,662,500.00	
	W24	1.00	ชุด	3,636,600.00	3,636,600.00	-	-	3,636,600.00	
	รวมราคางานประตู่หน้าต่าง							185,372,635.00	
	งานบันได และทางลาด								
	ST1 ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวปูกระเบื้องกันลื่น 12"x12"	788.00	ตรม.	450.00	354,600.00	150.00	118,200.00	472,800.00	
	จุ่มบันได	550.00	ม.	350.00	192,500.00	60.00	33,000.00	225,500.00	
	ราวจับไม้ SST Ø 2" หน้า 1.6 มม.	325.00	ม.	3,000.00	975,000.00	500.00	162,500.00	1,137,500.00	
	ST2 ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวปูกระเบื้องกันลื่น 12"x12"	605.00	ตรม.	480.00	290,400.00	150.00	90,750.00	381,150.00	
	จุ่มบันได	367.00	ม.	350.00	128,450.00	60.00	22,020.00	150,470.00	
	ราวจับไม้ เหล็ก Ø 2" หน้า 1.6 มม.	312.00	ม.	3,000.00	936,000.00	500.00	156,000.00	1,092,000.00	
	ST3 ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวปูกระเบื้อง 0.30x0.60 ม. กันลื่น	15.00	ตรม.	480.00	7,200.00	150.00	2,250.00	9,450.00	
	จุ่มบันได	15.00	ม.	350.00	5,250.00	60.00	900.00	6,150.00	
	ST4 ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวปูกระเบื้อง 0.30x0.60 ม. กันลื่น	15.00	ตรม.	480.00	7,200.00	150.00	2,250.00	9,450.00	
	จุ่มบันได	15.00	ม.	350.00	5,250.00	60.00	900.00	6,150.00	
	ST5 ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวปูกระเบื้อง 0.30x0.60 ม. กันลื่น	25.00	ตรม.	480.00	12,000.00	150.00	3,750.00	15,750.00	
	จุ่มบันได	25.00	ม.	350.00	8,750.00	60.00	1,500.00	10,250.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด

วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ST6 ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวปูกระเบื้อง 0.30x0.60 ม. กันลื่น	25.00	ตรม.	480.00	12,000.00	150.00	3,750.00	15,750.00	
	จุ่มบันได	25.00	ม.	350.00	8,750.00	60.00	1,500.00	10,250.00	
	ST7 ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมัน	66.00	ตรม.	120.00	7,920.00	82.00	5,412.00	13,332.00	
	จุ่มบันได เสาร่องกันลื่น	44.00	ม.	-	-	45.00	1,980.00	1,980.00	
	ราวจับบันได เหล็ก Ø 2" หน้า 1.6 มม.	45.00	ม.	3,000.00	135,000.00	500.00	22,500.00	157,500.00	
	ST8 ลูกตั้ง ลูกนอน CHECKER PLATE	30.00	ตรม.	2,200.00	66,000.00	350.00	10,500.00	76,500.00	
	ราวจับบันได SST Ø 2" หน้า 1.6 มม.	22.00	ม.	3,000.00	66,000.00	500.00	11,000.00	77,000.00	
	ST9 ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมัน	21.00	ตรม.	120.00	2,520.00	82.00	1,722.00	4,242.00	
	จุ่มบันได เสาร่องกันลื่น	18.00	ม.	-	-	45.00	810.00	810.00	
	ราวจับบันได เหล็ก Ø 2" หน้า 1.6 มม.	22.00	ม.	3,000.00	66,000.00	500.00	11,000.00	77,000.00	
	ST21 บันไดลิ้ง ถังน้ำ	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	500.00	1,000.00	17,000.00	
	ทางลาด								
	R1 R2 ผิวเขาร่อง (650 ตรม.)	650.00	ตรม.	-	-	45.00	29,250.00	29,250.00	
	R3 R4 ผิวเขาร่อง (280 ตรม.)	280.00	ตรม.	-	-	45.00	12,600.00	12,600.00	
	R5 ผิวเขาร่อง (52 ตรม.)	52.00	ตรม.	-	-	45.00	2,340.00	2,340.00	
	ราวจับ	15.00	ม.	1,800.00	27,000.00	500.00	7,500.00	34,500.00	
	R6 ผิวเขาร่อง (30 ตรม.)	30.00	ตรม.	-	-	45.00	1,350.00	1,350.00	
	ราวจับบันได SST Ø 2"	20.00	ม.	2,800.00	56,000.00	500.00	10,000.00	66,000.00	
	R7 ผิวเขาร่อง	1.00	ชุด	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	
	ราวจับบันได SST Ø 2"	20.00	ม.	2,800.00	56,000.00	500.00	10,000.00	66,000.00	
	รวมราคางานบันไดและทางลาด							4,181,374.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	Shade Aluminium (HUNTER DOUGLAS)								
	แบบที่ 1	208.00	ม.	11,000.00	2,288,000.00	-	-	2,288,000.00	
	แบบที่ 2	136.00	ม.	12,500.00	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	
	แบบที่ 3	310.00	ม.	6,500.00	2,015,000.00	-	-	2,015,000.00	
	แบบที่ 4	246.00	ม.	7,000.00	1,722,000.00	-	-	1,722,000.00	
	เครื่องหมายจราจร								
	สีแบ่งช่องจราจร	386.00	ชุด	250.00	96,500.00	50.00	19,300.00	115,800.00	
	ลูกศร ตรง	-	ชุด	300.00	-	100.00	-	-	
	ลูกศรตรง + เลี้ยวขวา	-	ชุด	350.00	-	150.00	-	-	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด
ผู้ประมาณราคา บริษัท คาซ่า จำกัด วันที่ประมาณการ

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ลูกศร เลี้ยว ซ้าย ขวา	-	ชุด	350.00	-	200.00	-	-	
	ลูกศร เลี้ยวขวา	-	ชุด	300.00	-	100.00	-	-	
	ที่กันล้อ ช่องจอดรถ	386.00	ชุด	800.00	308,800.00	200.00	77,200.00	386,000.00	
	สัญลักษณ์ที่จอดรถคนพิการ	11.00	ชุด	1,500.00	16,500.00	200.00	2,200.00	18,700.00	
	CANOPY								
	แผ่นเหล็กรูป Canopy	2.00	set	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	TEMPER GLASS 10 mm.	25.00	sqm.	5,500.00	137,500.00	500.00	12,500.00	150,000.00	
	ALUMINIUM COMPOSITE 4 mm.	28.00	sqm.	3,650.00	102,200.00	500.00	14,000.00	116,200.00	
	TENSION ROD Stainless	8.00	set	2,000.00	16,000.00	500.00	4,000.00	20,000.00	
	โครงเหล็กกับแผ่น Composite	28.00	sqm.	2,800.00	78,400.00	600.00	16,800.00	95,200.00	
	รางน้ำ Stainless	12.00	m.	6,500.00	78,000.00	100.00	1,200.00	79,200.00	
	COVER WALK WAY								
	C 75x150 mm.	7,680.00	kg.	35.00	268,800.00	15.00	115,200.00	384,000.00	
	I 250x250 mm.	4,257.00	kg.	35.00	148,995.00	15.00	63,855.00	212,850.00	
	I 175x250 mm.	8,493.00	kg.	35.00	297,255.00	15.00	127,395.00	424,650.00	
	TENSION ROD Stainless	14.00	set	2,000.00	28,000.00	500.00	7,000.00	35,000.00	
	POLY CARBONATED 6 mm.	260.00	sqm.	1,800.00	468,000.00	500.00	130,000.00	598,000.00	
	รางน้ำ Stainless	105.00	m.	6,500.00	682,500.00	100.00	10,500.00	693,000.00	
	ป้ายตัวอักษร "กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"	1.00	ชุด	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
	ป้ายตัวอักษร "MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN SECURITY"	1.00	ชุด	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	
	ระบบไฟส่องป้ายอาคาร	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	
	เส้นไฟ LED	150.00	ม.	3,450.00	517,500.00	1,500.00	225,000.00	742,500.00	
	ห้องพักยาม	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	5,000.00	5,000.00	125,000.00	
	ห้องขยะ	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	
	ห้องเก็บแก๊ส	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	
	ห้องออกกําลังกาย	1.00	ชุด	840,000.00	840,000.00	50,000.00	50,000.00	890,000.00	
	รวมราคางานเบ็ดเตล็ด							15,292,100.00	

ราคากลาง

งานวิศวกรรมระบบ

ประกอบด้วย

งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง

งานระบบขนส่งในอาคาร (ลิฟต์)

ราคากลาง
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	HV. Section , Transformer and Generator							12,664,324.00	
4.2	Main Distribution Board and Distribution Board							14,061,956.50	
4.3	Busway							7,661,200.00	
4.4	Load Center							1,374,440.00	
4.5	Lighting & Fixture							2,686,480.00	
4.6	Switch & Receptacle							3,063,700.00	
4.7	Wire & Cable							16,694,731.92	
4.8	Conduit and Race way							9,541,988.34	
4.9	Fire Alarm System							8,286,288.00	
4.10	Lightning Protection and Grounding System							1,254,750.00	
4.11	Fire Barrier							198,450.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคาร 1							77,488,308.76	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	HV. Section , Transformer and Generator								
4.1.1	HV Incoming								
	- Manhole Type C1		Set	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	- Manhole Type A3/1	3	Set	150,000.00	450,000.00	30,000.00	90,000.00	540,000.00	
	- Lightning Arrester 24 KV 10 KA		Set	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	- Concrete Pole 12 m. with Equipment		Set	8,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	- Duct Bank	100	M	4,000.00	400,000.00	1,000.00	100,000.00	500,000.00	
	- RSC Dia 5"	600	M	1,739.29	1,043,574.00	50.00	30,000.00	1,073,574.00	
	- 1C-95 sq.mm. XLPE 12/20(24)KV	50	M	580.00	29,000.00	35.00	1,750.00	30,750.00	
	- 1C-240 sq.mm. XLPE 12/20(24)KV	600	M	1,100.00	660,000.00	80.00	48,000.00	708,000.00	
	- IMC Dia 4"		M	677.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
	- RMU 2 In/2Out	2	Set	800,000.00	1,600,000.00	5,000.00	10,000.00	1,610,000.00	
	- Grounding System MEA'S Standard	1	Lot	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการเดินสายและท่อไฟฟ้าแรงสูง	1	Lot	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- งานย้ายห้องมีเตอร์การไฟฟ้าและการเชื่อมต่อสาย	1	Lot	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	1,000,000.00	
4.1.2	Transformer								
	- 2,000 KVA Dry Type Transformer with cubicle	2	Set	1,900,000.00	3,800,000.00	15,000.00	30,000.00	3,830,000.00	
	Forced Air Cool								
4.1.3	Generator								
	- Generator 500 KVA. Prime Rated 0.8 PF. Remote Radiator	1	Set	2,800,000.00	2,800,000.00	30,000.00	30,000.00	2,830,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Air Inlet and Outlet	1	Lot	200,000.00	200,000.00	15,000.00	15,000.00	215,000.00	
	- Sound Proof Room	110	sq.m.	1,500.00	165,000.00	200.00	22,000.00	187,000.00	
	- Generator Foundation	1	Lot	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
	Total HV. Section , Transformer and Generator							12,664,324.00	
4.2	Main Distribution Board and Distribution Board								
4.2.1	MDB	2	Set	3,000,000.00	6,000,000.00	30,000.00	60,000.00	6,060,000.00	
4.2.2	EDMB	1	Set	1,050,000.00	1,050,000.00	30,000.00	30,000.00	1,080,000.00	
4.2.3	GDB	1	Set	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00	
4.2.4	WWTP	1	Set	180,000.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00	190,000.00	
4.2.5	Fire Pump Control	1	Set	47,000.00	47,000.00	10,000.00	10,000.00	57,000.00	
4.2.6	ESNP	1	Set	860,000.00	860,000.00	10,000.00	10,000.00	870,000.00	
4.2.7	AMCC-01	1	Set	576,000.00	576,000.00	10,000.00	10,000.00	586,000.00	
4.2.8	AMCC-02	1	Set	432,000.00	432,000.00	10,000.00	10,000.00	442,000.00	
4.2.9	AMCC-03	1	Set	432,000.00	432,000.00	10,000.00	10,000.00	442,000.00	
4.2.10	COOLING TOWER	1	Set	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	
4.2.11	Distribution Panel								
	- DB-01	1	Set	68,000.00	68,000.00	2,000.00	2,000.00	70,000.00	
	- DB-05	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-06	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-07	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB-08	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-09	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-10	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-11	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-12	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-13	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-14	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-15	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-16	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-17	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-18	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- DB-19	1	Set	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- EDB-01	1	Set	38,000.00	38,000.00	2,000.00	2,000.00	40,000.00	
	- EDB-02	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-03	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-04	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-05	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-06	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-07	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-08	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-09	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EDB-10	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-11	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-12	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-13	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-14	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-15	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-16	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-17	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-18	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-19	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-FA	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- EDB-DC-01	1	Set	145,000.00	145,000.00	2,000.00	2,000.00	147,000.00	
	- UDB-01	1	Set	65,000.00	65,000.00	2,000.00	2,000.00	67,000.00	
	- UDB-02	1	Set	65,000.00	65,000.00	2,000.00	2,000.00	67,000.00	
	- AHU-501	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-502	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-503	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-601	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-602	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-603	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-701	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- AHU-702	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-703	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-801	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-802	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-803	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-901	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-902	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-903	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1001	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1002	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1003	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1101	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1102	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1103	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1201	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1202	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1203	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1301	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1302	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1303	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1401	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- AHU-1402	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1403	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1501	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1502	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1503	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1601	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1602	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1603	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1701	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1702	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1703	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1801	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1802	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1803	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1901	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1902	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- AHU-1903	1	Set	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- PL LIFT	1	Set	58,000.00	58,000.00	2,000.00	2,000.00	60,000.00	
	- FIREMAN LIFT	1	Set	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	
	- DB LIFT No.6	1	Set	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	
	- DB LIFT No.7	1	Set	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PRESSURIZE FAN 1	1	Set	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	
	- PRESSURIZE FAN 2	1	Set	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	
	- FA-CP-01	1	Set	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	
	- FA-CP-02	1	Set	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	
	- FA-CP-03	1	Set	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	
	- BOOSTER PUMP	1	Set	45,000.00	45,000.00	2,000.00	2,000.00	47,000.00	
4.2.5	Energy Management System								
	- Energy Management workstation w/software	1	Set	120,000.00	120,000.00	3,000.00	3,000.00	123,000.00	
	- 2 Pairs, Twisted Shield Pairs	50	M	48.00	2,400.00	10.00	500.00	2,900.00	
	- Dia. 3/4" IMC	50	M	78.13	3,906.50	23.00	1,150.00	5,056.50	
	Total Main Distribution Board and Distribution Board							14,061,956.50	
4.3	Busway								
	- 2,500 A. AL. Busway IP 55	170	m.	22,000.00	3,740,000.00	1,000.00	170,000.00	3,910,000.00	
	- 1,000 A. AL. Busway	100	m.	19,000.00	1,900,000.00	1,000.00	100,000.00	2,000,000.00	
	- 125~225 A. Plug In Ciircuit Breaker	16	Set	32,800.00	524,800.00	500.00	8,000.00	532,800.00	
	- 250~400 A. Plug In Ciircuit Breaker	16	Set	48,700.00	779,200.00	500.00	8,000.00	787,200.00	
	- 2,500 A. AL. FLANG END IP 55	1	Set	26,200.00	26,200.00	1,000.00	1,000.00	27,200.00	
	- 2,500 A. AL. ELBOW IP 55	6	Set	20,300.00	121,800.00	1,000.00	6,000.00	127,800.00	
	- 2,500 A. AL. END CLOSURE IP 55	1	Set	3,400.00	3,400.00	1,000.00	1,000.00	4,400.00	
	- 1,000 A. AL. FLANG END IP 55	1	Set	10,200.00	10,200.00	1,000.00	1,000.00	11,200.00	
	- 1,000 A. AL. ELBOW IP 55	6	Set	9,400.00	56,400.00	1,000.00	6,000.00	62,400.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1,000 A. AL. END CLOSURE IP 55	1	Set	2,200.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	3,200.00	
	- Support Hanger	1	Lot	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการเดิน Busway และข้อต่อ, ข้อโค้ง	1	Lot	125,000.00	125,000.00	10,000.00	10,000.00	135,000.00	
	Total Busway							7,661,200.00	
4.4	Load Center								
	- LP-B201	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-101	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-102	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-103	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LLP-101	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- AC-101	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-501	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-502	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-601	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-602	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-701	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-702	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-801	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-802	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-901	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-902	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LP-1001	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1002	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1101	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1102	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1201	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1202								
	- LP-1301	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1302	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1401	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1402	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1501	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1502	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1601	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1602	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1701	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1702	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1801	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1802	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1901	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-1902	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- LP-R01	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELP-B201	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-101	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-102	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-501	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-502	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-601	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-602	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-701	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-702	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-801	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-802	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-901	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-902	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1001	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1002	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1101	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1102	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1201	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1202	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1301	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1302	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELP-1401	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1402	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1501	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1502	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1601	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1602	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1701	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1702	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1801	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1802	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1901	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-1902	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-R01	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-DC-01	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- ELP-CR	1	Set	10,290.00	10,290.00	1,000.00	1,000.00	11,290.00	
	- PDU-101	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- PDU-102	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- PDU-201	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- PDU-202	1	Set	21,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	
	- CU-01 to CU-08	8	Set	10,000.00	80,000.00	1,000.00	8,000.00	88,000.00	
	Total Load Center							1,374,440.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.5	Lighting & Fixture								
	- โคมดาวน์ไลท์ Compact Fluorescent 18 W	500	Set	1,500.00	750,000.00	200.00	100,000.00	850,000.00	
	- Bare Type 1x28 W TL5	271	Set	560.00	151,760.00	200.00	54,200.00	205,960.00	
	- Bare Type 2x28 W TL5	131	Set	1,120.00	146,720.00	200.00	26,200.00	172,920.00	
	- Bare Type 1x28 W TL5 With Protection	252	Set	1,500.00	378,000.00	200.00	50,400.00	428,400.00	
	- Bare Type 1x28 W TL5 Prismatic	113	Set	1,600.00	180,800.00	200.00	22,600.00	203,400.00	
	- Low bay LED 100 W Mini 500 Philips หรือเทียบเท่า	18	Set	36,000.00	648,000.00	200.00	3,600.00	651,600.00	
	- Flood Light LED 230 W รุ่น Tango LED	2	Set	46,000.00	92,000.00	200.00	400.00	92,400.00	
	- Obstruction Light 100 W	13	Set	3,000.00	39,000.00	200.00	2,600.00	41,600.00	
	- Control Obstruction Light	1	Set	40,000.00	40,000.00	200.00	200.00	40,200.00	
	Total Lighting & Fixture							2,686,480.00	
4.6	Switch & Receptacle								
	- One Way Switch	1,196	Set	150.00	179,400.00	70.00	83,720.00	263,120.00	
	- Two Way Switch	32	Set	200.00	6,400.00	75.00	2,400.00	8,800.00	
	- Switch w./pilot lamp		Set	175.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
	- Duplex Receptacle	3,776	Set	200.00	755,200.00	80.00	302,080.00	1,057,280.00	
	- Simplex Receptacle		Set	150.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
	- Emergency Light	317	Set	3,500.00	1,109,500.00	200.00	63,400.00	1,172,900.00	
	- One Way Exit Sign	120	Set	3,000.00	360,000.00	200.00	24,000.00	384,000.00	
	- Two Way Exit Sign	48	Set	3,500.00	168,000.00	200.00	9,600.00	177,600.00	
	Total Switch & Receptacle							3,063,700.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.7	Wire & Cable								
	- 2.5 Sq.mm. THW.	85,000	M	7.81	663,850.00	6.00	510,000.00	1,173,850.00	
	- 4 Sq.mm. THW.	60,000	M	11.78	706,800.00	8.00	480,000.00	1,186,800.00	
	- 6 Sq.mm. THW.	6,300	M	19.39	122,157.00	10.00	63,000.00	185,157.00	
	- 10 Sq.mm. THW.	6,300	M	33.77	212,751.00	14.00	88,200.00	300,951.00	
	- 16 Sq.mm. THW.	1,260	M	52.41	66,036.60	16.00	20,160.00	86,196.60	
	- 25 Sq.mm. THW.	34,800	M	82.20	2,860,560.00	20.00	696,000.00	3,556,560.00	
	- 35 Sq.mm. THW.	3,960	M	109.12	432,115.20	24.00	95,040.00	527,155.20	
	- 50 Sq.mm. THW.	2,640	M	157.00	414,480.00	33.00	87,120.00	501,600.00	
	- 70 Sq.mm. THW.	330	M	224.48	74,078.40	38.00	12,540.00	86,618.40	
	- 95 Sq.mm. THW.	330	M	309.28	102,062.40	45.00	14,850.00	116,912.40	
	- 120 Sq.mm. THW.	726	M	391.82	284,461.32	50.00	36,300.00	320,761.32	
	- 150 Sq.mm. THW.	1,200	M	538.00	645,600.00	60.00	72,000.00	717,600.00	
	- 240 Sq.mm. THW.	1,650	M	886.00	1,461,900.00	88.00	145,200.00	1,607,100.00	
	- 300 Sq.mm. THW.	630	M	896.00	564,480.00	93.00	58,590.00	623,070.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC.	8,000	M	40.00	320,000.00	9.00	72,000.00	392,000.00	
	- 4 Sq.mm. FRC.	2,100	M	47.00	98,700.00	11.00	23,100.00	121,800.00	
	- 6 Sq.mm. FRC.	1,250	M	70.00	87,500.00	12.00	15,000.00	102,500.00	
	- 10 Sq.mm. FRC.	4,060	M	90.00	365,400.00	20.00	81,200.00	446,600.00	
	- 16 Sq.mm. FRC.	1,500	M	112.00	168,000.00	24.00	36,000.00	204,000.00	
	- 25 Sq.mm. FRC.	500	M	166.00	83,000.00	28.00	14,000.00	97,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 35 Sq.mm. FRC.	200	M	207.00	41,400.00	40.00	8,000.00	49,400.00	
	- 50 Sq.mm. FRC.	4,000	M	288.00	1,152,000.00	45.00	180,000.00	1,332,000.00	
	- 95 Sq.mm. FRC.	1,000	M	549.00	549,000.00	55.00	55,000.00	604,000.00	
	- 120 Sq.mm. FRC.	1,200	M	675.00	810,000.00	60.00	72,000.00	882,000.00	
	- 150 Sq.mm. FRC.	500	M	864.00	432,000.00	70.00	35,000.00	467,000.00	
	- 240 Sq.mm. FRC.	500	M	1,530.00	765,000.00	55.00	27,500.00	792,500.00	
	- 2.5 Sq.mm. NYY.	600	M	20.00	12,000.00	10.00	6,000.00	18,000.00	
	- 4 Sq.mm. NYY.	1,200	M	26.00	31,200.00	12.00	14,400.00	45,600.00	
	- 95 Sq.mm. CV.		M	400.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
	- 240 Sq.mm. CV.		M	1,040.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการเดินสาย และเข้าสายไฟฟ้า	1	Lot	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	
	Total Wire & Cable							16,694,731.92	
4.8	Conduit and Race way								
	- Dia. 1/2 " EMT	95,854	M	27.71	2,656,114.34	18.00	1,725,372.00	4,381,486.34	
	- Dia. 3/4 " EMT	20,000	M	40.00	800,000.00	20.00	400,000.00	1,200,000.00	
	- Dia. 1 " EMT	5,000	M	56.88	284,400.00	23.00	115,000.00	399,400.00	
	- Dia. 1 1/4 " EMT	3,000	M	99.17	297,510.00	25.00	75,000.00	372,510.00	
	- Dia. 1 1/2 " EMT	2,200	M	115.63	254,386.00	30.00	66,000.00	320,386.00	
	- Dia. 2 " EMT	1,000	M	143.33	143,330.00	35.00	35,000.00	178,330.00	
	- Dia. 1/2 " IMC	600	M	58.75	35,250.00	20.00	12,000.00	47,250.00	
	- Dia. 1 1/4 " IMC	800	M	136.04	108,832.00	30.00	24,000.00	132,832.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia. 1 1/2 " IMC	800	M	167.08	133,664.00	35.00	28,000.00	161,664.00	
	- Dia. 2 " IMC	1,000	M	228.33	228,330.00	40.00	40,000.00	268,330.00	
	- Dia. 2 1/2 " IMC	1,200	M	476.00	571,200.00	46.00	55,200.00	626,400.00	
	- Dia. 3 " IMC	600	M	589.00	353,400.00	54.00	32,400.00	385,800.00	
	- Dia. 4 " IMC	800	M	677.00	541,600.00	70.00	56,000.00	597,600.00	
	- Support Hanger	1	Lot	120,000.00	120,000.00	50,000.00	50,000.00	170,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อและรางไฟฟ้า	1	Lot	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	
	Total Conduit and Race way							9,541,988.34	
4.9	Fire Alarm System								
	- Fire Alarm Control Panel	1	Set	1,991,210.00	1,991,210.00	5,000.00	5,000.00	1,996,210.00	
	- Graphic Annunciator	1	Set	45,000.00	45,000.00	1,000.00	1,000.00	46,000.00	
	- Workstation w/Software	1	Set	190,000.00	190,000.00	3,000.00	3,000.00	193,000.00	
	- Monitor Module	56	Set	2,760.00	154,560.00	200.00	11,200.00	165,760.00	
	- Control module	92	Set	2,575.00	236,900.00	200.00	18,400.00	255,300.00	
	- Fire Alarm Module Cabinet	23	Set	2,500.00	57,500.00	500.00	11,500.00	69,000.00	
	- Heat Detector addressable	89	Set	1,840.00	163,760.00	100.00	8,900.00	172,660.00	
	- Smoke Detector Addressable	965	Set	2,455.00	2,369,075.00	100.00	96,500.00	2,465,575.00	
	- Duct Smoke Detector Addressable	57	Set	7,070.00	402,990.00	101.00	5,757.00	408,747.00	
	- Manual Station	77	Set	3,675.00	282,975.00	100.00	7,700.00	290,675.00	
	- Speaker With Strobe Light	276	Set	2,145.00	592,020.00	100.00	27,600.00	619,620.00	
	- Fireman Telephone Jack	41	Set	900.00	36,900.00	100.00	4,100.00	41,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Fireman Telephone Handset	1	Set	2,900.00	2,900.00	100.00	100.00	3,000.00	
	- Door Holder	54	Set	3,500.00	189,000.00	100.00	5,400.00	194,400.00	
	- 1.5 Sq.mm. THW	880	M	7.00	6,160.00	4.00	3,520.00	9,680.00	
	- 2.5 Sq.mm. THW	440	M	7.81	3,436.40	6.00	2,640.00	6,076.40	
	- 2.5 Sq.mm. FRC. 1C	7,100	M	38.00	269,800.00	9.00	63,900.00	333,700.00	
	- 4C*0.65 Sq.mm.TIEV	1,800	M	9.00	16,200.00	5.00	9,000.00	25,200.00	
	- Twisted Shelded Pair (FRC)	2,300	M	68.00	156,400.00	12.00	27,600.00	184,000.00	
	- Dia. 1/2 " EMT	9,040	M	27.71	250,498.40	18.00	162,720.00	413,218.40	
	- Dia. 3/4 " IMC	1,740	M	78.13	135,946.20	23.00	40,020.00	175,966.20	
	- Dia. 1/2 " IMC	2,000	M	58.75	117,500.00	20.00	40,000.00	157,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ, สาย และเข้าสายระบบ Fire Alarm	1	Lot	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	Total Fire Alarm System							8,286,288.00	
4.10	Lightning Protection and Grounding System								
	- Air Terminal 5/8"x2'	100	Ea.	600.00	60,000.00	50.00	5,000.00	65,000.00	
	- Ground Test Box	60	Ea.	1,500.00	90,000.00	200.00	12,000.00	102,000.00	
	- Ground Bar	10	Ea.	1,500.00	15,000.00	100.00	1,000.00	16,000.00	
	- Ground Rod 5/8"x10'	180	Ea.	800.00	144,000.00	200.00	36,000.00	180,000.00	
	- 16 sq.mm.Bare Copper	300	M.	48.00	14,400.00	18.00	5,400.00	19,800.00	
	- 70 sq.mm.Bare Copper	2,300	M.	202.00	464,600.00	40.00	92,000.00	556,600.00	
	- 95 sq.mm.Bare Copper	350	M.	278.00	97,300.00	45.00	15,750.00	113,050.00	
	- Dia 3/4" PVC	300	M.	18.00	5,400.00	17.00	5,100.00	10,500.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 1 1/4" PVC	200	M.	37.00	7,400.00	22.00	4,400.00	11,800.00	
	- Cable Saddle and Supprot	1	Lot	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- Termination Welding	1	Lot	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบ Lightning Protection and Grounding	1	Lot	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	Total Lightning Protection and Grounding System							1,254,750.00	
4.11	Fire Barrier	1	Lot	178,450.00	178,450.00	20,000.00	20,000.00	198,450.00	
	Total Fire Barrier							198,450.00	

ราคากลาง

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	Chiller Unit C/W starter (เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมชุดสตาร์ท)							15,800,000.00	
5.2	Tank (ถัง)							2,760,000.00	
5.3	Chilled Water Pumps with Motor (เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์)							1,730,000.00	
5.4	Cooling Tower (หอผึ่งลมเย็น)							724,000.00	
5.5	Air Handling Unit (Complete Set) (เครื่องส่งลมเย็น (สำเร็จรูป))							6,570,000.00	
5.6	Fan Coil Unit (Complete Set) (เครื่องส่งลมเย็น (สำเร็จรูป))							102,000.00	
5.7	Split type unit							668,500.00	
5.8	Fresh Air Unit							1,786,000.00	
5.9	Exhaust Fan (พัดลมระบายอากาศ)							1,340,500.00	
5.1	Piping Works (งานท่อ)							5,334,750.00	
5.11	Valves and Accessories (วาล์วและอุปกรณ์ร่วม)							6,091,845.00	
5.12	Piping Insulation (ฉนวนหุ้มท่อน้ำ)							2,947,800.00	
5.13	Duct Work (งานท่อลม)							13,102,000.00	
5.14	Fire Barrier							298,500.00	
5.15	Automatic Control Equipment							2,605,240.00	
5.16	Electrical Work (งานระบบไฟฟ้า)							4,500,000.00	
5.17	General (ทั่วไป)								
	รวมราคางานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							66,361,135.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.3	Chilled Water Pumps with Motor (เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์)								
	CHP-01 (เครื่องสูบน้ำเย็นเครื่องที่ 1)	1	set	180,000	180,000	10,000	10,000	190,000	
	CHP-02 (เครื่องสูบน้ำเย็นเครื่องที่ 2)	1	set	180,000	180,000	10,000	10,000	190,000	
	CHP-03 (เครื่องสูบน้ำเย็นเครื่องที่ 3)	1	set	165,000	165,000	10,000	10,000	175,000	
	CHP-04 (เครื่องสูบน้ำเย็นเครื่องที่ 4)	1	set	165,000	165,000	10,000	10,000	175,000	
	CHP-05 (เครื่องสูบน้ำเย็นเครื่องที่ 5)	1	set	165,000	165,000	10,000	10,000	175,000	
	CHP-06 (เครื่องสูบน้ำเย็นเครื่องที่ 6)	1	set	165,000	165,000	10,000	10,000	175,000	
	CDP-01 (เครื่องสูบน้ำระบายความร้อนเครื่องที่ 1)	1	set	180,000	180,000	10,000	10,000	190,000	
	CDP-02 (เครื่องสูบน้ำระบายความร้อนเครื่องที่ 2)	1	set	180,000	180,000	10,000	10,000	190,000	
	CDP-03 (เครื่องสูบน้ำระบายความร้อนเครื่องที่ 3)	1	set	180,000	180,000	10,000	10,000	190,000	
	Foundation (แท่นเครื่อง)	1	lot	50,000	50,000			50,000	
	Vibration Isolator (อุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน)	1	lot	30,000	30,000			30,000	
	รวมราคาChilled Water Pumps with Motor (เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์)							1,730,000.00	
	Cooling Tower (หอผึ่งลมเย็น)								
	CT-01	1	set	220,000	220,000	8,000	8,000	228,000	
	CT-02	1	set	220,000	220,000	8,000	8,000	228,000	
	CT-03	1	set	180,000	180,000	8,000	8,000	188,000	
	Foundation (แท่นเครื่อง)	1	lot	35,000	35,000	15,000	15,000	50,000	
	Vibration Isolator (อุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน)	1	lot	25,000	25,000	5,000	5,000	30,000	
	รวมราคาCooling Tower (หอผึ่งลมเย็น)							724,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.5	Air Handling Unit (Complete Set) (เครื่องส่งลมเย็น (สำเร็จรูป))								
	AHU-501	1	set	100,000	100,000	5,000	5,000	105,000	
	AHU-502	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-601	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-602	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-603	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-701	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-702	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-703	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-801	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-802	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-803	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-901	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-902	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-903	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-1001	1	set	100,000	100,000	5,000	5,000	105,000	
	AHU-1002	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-1003	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-1101	1	set	70,000	70,000	5,000	5,000	75,000	
	AHU-1102	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1103	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	AHU-1201	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-1202	1	set	100,000	100,000	5,000	5,000	105,000	
	AHU-1203	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-1301	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1302	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1303	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1401	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1402	1	set	100,000	100,000	5,000	5,000	105,000	
	AHU-1403	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-1501	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1502	1	set	100,000	100,000	5,000	5,000	105,000	
	AHU-1503	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1601	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1602	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-1701	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1801	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1802	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1803	1	set	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000	
	AHU-1901	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1902	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	
	AHU-1903	1	set	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Support&Hanger (อุปกรณ์แขวและรองรับเครื่อง)	1	lot	150,000	150,000	10,000	10,000	160,000	
	งานทาสีป้องกันสนิม	1	lot	50,000	50,000	5,000	5,000	55,000	
	Vibration Isolator (อุปกรณ์ป้องกันการสะเทือน)	1	lot	150,000	150,000	10,000	10,000	160,000	
รวมราคาAir Handling Unit (Complete Set) (เครื่องส่งลมเย็น (สำเร็จรูป))								6,570,000.00	
5.6	Fan Coil Unit (Complete Set) (เครื่องส่งลมเย็น (สำเร็จรูป))								
	FCU-101	1	set	10,000	10,000	3,000	3,000	13,000	
	FCU-102	1	set	15,000	15,000	3,000	3,000	18,000	
	FCU-1601	1	set	10,000	10,000	3,000	3,000	13,000	
	FCU-1701	1	set	10,000	10,000	3,000	3,000	13,000	
	FCU-1702	1	set	10,000	10,000	3,000	3,000	13,000	
	FCU-1703	1	set	10,000	10,000	3,000	3,000	13,000	
	Support&Hanger (อุปกรณ์แขวและรองรับเครื่อง)	1	lot	5,000	5,000	2,000	2,000	7,000	
	งานทาสีป้องกันสนิม	1	lot	4,000	4,000	1,000	1,000	5,000	
	Vibration Isolator (อุปกรณ์ป้องกันการสะเทือน)	1	lot	5,000	5,000	2,000	2,000	7,000	
รวมราคาFan Coil Unit (Complete Set) (เครื่องส่งลมเย็น (สำเร็จรูป))								102,000.00	
5.7	Split type unit								
	FCU-101	1	set	20,000	20,000	3,000	3,000	23,000	
	FCU-R01	1	set	50,000	50,000	3,000	3,000	53,000	
	FCU-R02	1	set	50,000	50,000	3,000	3,000	53,000	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	FCU-R03	1	set	30,000	30,000	3,000	3,000	33,000	
	FCU-R04	1	set	25,000	25,000	3,000	3,000	28,000	
	FCU-R(05-09)	5	set	85,000	425,000	4,000	20,000	445,000	
	- COPPER TUBE C/W ACCESSORIS	1	lot	10,000	10,000	5,000	5,000	15,000	
	- SUPPORT ANG HANGER	1	lot	3,500	3,500	15,000	15,000	18,500	
	รวมราคาSplit type unit							668,500.00	
5.8	Fresh Air Unit								
	KMF-501	1	set	80,000	80,000	5,000	5,000	85,000	
	FA-01	1	set	100,000	100,000	5,000	5,000	105,000	
	FA-02	1	set	100,000	100,000	5,000	5,000	105,000	
	FA-03	1	set	100,000	100,000	5,000	5,000	105,000	
	- COOLING COIL	3	set	100,000	300,000	5,000	15,000	315,000	
	- HOUSING	3	set	200,000	600,000	20,000	60,000	660,000	
	- VSD	3	set	20,000	60,000	2,000	6,000	66,000	
	- CONTROLLER SET	3	set	50,000	150,000	10,000	30,000	180,000	
	- ACCESSORIES	3	set	50,000	150,000	5,000	15,000	165,000	
	รวมราคาFresh Air Unit							1,786,000.00	
5.9	Exhaust Fan (พัดลมระบายอากาศ)								
	EF-B2(01-02)	2	set	15,000	30,000	1,500	3,000	33,000	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	EF-B2(03-04)	2	set	80,000	160,000	5,000	10,000	170,000	
	EF-B2(05-06)	2	set	15,000	30,000	1,500	3,000	33,000	
	EF-101	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-102	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-103	1	set	5,000	5,000	1,000	1,000	6,000	
	EF-104	1	set	5,000	5,000	1,000	1,000	6,000	
	EF-105	1	set	5,000	5,000	1,000	1,000	6,000	
	EF-106	1	set	5,000	5,000	1,000	1,000	6,000	
	EF-107	1	set	5,000	5,000	1,000	1,000	6,000	
	EF-1(08-09)	2	set	2,500	5,000	500	1,000	6,000	
	EF-501	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-502	1	set	12,000	12,000	1,500	1,500	13,500	
	EF-5(03-05)	3	set	15,000	45,000	1,500	4,500	49,500	
	EF-5(06-07)	2	set	15,000	30,000	1,500	3,000	33,000	
	EF-601	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-602	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-701	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-702	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-801	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-802	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-803	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	EF-901	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-902	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-903	1	set	6,000	6,000	1,500	1,500	7,500	
	EF-904	1	set	6,000	6,000	1,500	1,500	7,500	
	EF-1001	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1002	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1101	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1102	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1201	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1202	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1301	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1302	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1401	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1402	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-14(03-12)	10	set	3,500	35,000	500	5,000	40,000	
	EF-1413	1	set	3,500	3,500	500	500	4,000	
	EF-1414	1	set	3,500	3,500	500	500	4,000	
	EF-1415	1	set	3,500	3,500	500	500	4,000	
	EF-1416	1	set	3,500	3,500	500	500	4,000	
	EF-1501	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1502	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	EF-1601	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1602	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1701	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1702	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1801	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1802	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1803	1	set	3,500	3,500	500	500	4,000	
	EF-1804	1	set	3,500	3,500	500	500	4,000	
	EF-1805	1	set	6,000	6,000	1,500	1,500	7,500	
	EF-1806	1	set	3,500	3,500	500	500	4,000	
	EF-1901	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1902	1	set	8,000	8,000	1,500	1,500	9,500	
	EF-1903	1	set	7,500	7,500	1,500	1,500	9,000	
	EF-1904	1	set	7,500	7,500	1,500	1,500	9,000	
	EF-R01	1	set	12,000	12,000	1,500	1,500	13,500	
	EF-R02	1	set	10,000	10,000	1,500	1,500	11,500	
	PRF-01	1	set	240,000	240,000	5,000	5,000	245,000	
	PRF-02	1	set	240,000	240,000	5,000	5,000	245,000	
	Support&Hanger (อุปกรณ์แขวนและรองรับเครื่อง)	1	lot	30,000	30,000		-	30,000	
	Vibration Isolator (อุปกรณ์ป้องกันการสั่นเทือน)	1	lot	15,000	15,000		-	15,000	
	รวมราคาExhaust Fan (พัดลมระบายอากาศ)							1,340,500.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.10	Piping Works (งานท่อ)								
5.10.1	Black Steel A53-B SCH 40 (ท่อเหล็กดำ A53-B SCH 40)								
	ND 400 mm.	200	m	5,600	1,120,000	600	120,000	1,240,000	
	ND 350 mm.	50	m	4,300	215,000	550	27,500	242,500	
	ND 300 mm.	50	m	3,500	175,000	450	22,500	197,500	
	ND 250 mm.	120	m.	2,600	312,000	400	48,000	360,000	
	ND 200 mm.	850	m.	2,000	1,700,000	350	297,500	1,997,500	
	ND 150 mm.	150	m.	1,400	210,000	250	37,500	247,500	
	ND 100 mm.	150	m.	1,000	150,000	160	24,000	174,000	
	ND 80 mm.	100	m.	700	70,000	120	12,000	82,000	
	ND 65 mm.	120	m.	550	66,000	100	12,000	78,000	
	ND 50 mm.	70	m.	350	24,500	80	5,600	30,100	
	ND 40 mm.	10	m.	250	2,500	60	600	3,100	
	ND 32 mm.	10	m.	200	2,000	50	500	2,500	
	ND 25 mm.	220	m.	150	33,000	40	8,800	41,800	
	ND 20 mm.	10	m.	120	1,200	30	300	1,500	
	Fittings (ข้อต่อ)	1	lot	350,000	350,000	50,000	50,000	400,000	
	Accessories & ADHESIVE GLUE	1	lot	200,000	200,000		-	200,000	
5.10.2	Drain Pipe Galvanized steel pipe BS.M				-		-	-	
	ND 40 mm.	300	m.	50	15,000	35	10,500	25,500	
	ND 32 mm.	50	m.	35	1,750	30	1,500	3,250	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ND 25 mm.	100	m.	25	2,500	20	2,000	4,500	
	Fitting	1	lot	3,500	3,500		-	3,500	
	รวมราคาPiping Works (งานท่อ)							5,334,750.00	
5.11	Valves and Accessories (วาล์วและอุปกรณ์ร่วม)								
5.11.1	Ball Valve (วาล์วทรงกลม)								
	ND 25 mm.	10	pcs	620	6,200	100	1,000	7,200	
	ND 20 mm.	4	pcs	560	2,240	100	400	2,640	
5.11.2	Gate Valve (วาล์วประตู)				-		-	-	
	ND 65 mm.	110	pcs	6,500	715,000	300	33,000	748,000	
	ND 50 mm.	4	pcs	1,720	6,880	200	800	7,680	
	ND 40 mm.	4	pcs	1,140	4,560	200	800	5,360	
	ND 32 mm.	4	pcs	845	3,380	200	800	4,180	
5.11.3	Butterfly Valve (วาล์วปีกผีเสื้อ)				-		-	-	
	ND 350 mm.	-	pcs	23,500	-	1,080	-	-	
	ND 300 mm.	6	pcs	23,500	141,000	1,080	6,480	147,480	
	ND 250 mm.	6	pcs	12,500	75,000	900	5,400	80,400	
	ND 200 mm.	10	pcs	10,500	105,000	720	7,200	112,200	
	ND 150 mm.	6	pcs	6,700	40,200	540	3,240	43,440	
5.11.4	Motorized Butterfly Valve				-		-	-	
	ND 250 mm.	6	pcs	26,200	157,200	900	5,400	162,600	
	ND 200 mm.	9	pcs	16,850	151,650	720	6,480	158,130	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ND 150 mm.	6	pcs	16,850	101,100	720	4,320	105,420	
5.11.5	Check Valve (วาล์วไหลทางเดียว)				-		-	-	
	ND 250 mm.	3	pcs	37,500	112,500	1,200	3,600	116,100	
	ND 200 mm.	3	pcs	35,500	106,500	960	2,880	109,380	
5.11.6	Globe Valve				-		-	-	
	ND 15 mm.	6	pcs	16,850	101,100	720	4,320	105,420	
5.11.7	Balancing Valve (วาล์วปรับสมดุล)				-		-	-	
	ND 250 mm.	3	pcs	87,000	261,000	720	2,160	263,160	
	ND 200 mm.	3	pcs	60,000	180,000	360	1,080	181,080	
	ND 150 mm.	-	pcs	25,000	-	270	-	-	
	ND 100 mm.	-	pcs	5,500	-	225	-	-	
	ND 80 mm.	25	pcs	10,500	262,500	225	5,625	268,125	
	ND 65 mm.	25	pcs	7,500	187,500	180	4,500	192,000	
	ND 50 mm.	1	pcs	3,600	3,600	135	135	3,735	
	ND 40 mm.	-	pcs	2,860	-	90	-	-	
	ND 32 mm.	2	pcs	2,300	4,600	68	135	4,735	
	ND 25 mm.	1	pcs	2,000	2,000	90	90	2,090	
	ND 20 mm.	1	pcs	1,800	1,800	90	90	1,890	
5.11.8	Strainer (ตัวดักสิ่งสกปรก)				-		-	-	
	ND 250 mm.	3	pcs	93,800	281,400	1,250	3,750	285,150	
	ND 200 mm.	6	pcs	55,800	334,800	1,050	6,300	341,100	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ND 150 mm.	-	pcs	40,900	-	850	-	-	
5.11.9	Flexible (ท่ออ่อน)				-		-	-	
	ND 300mm	-	pcs	15,700	-	1,080	-	-	
	ND 250mm.	12	pcs	9,500	114,000	900	10,800	124,800	
	ND 200mm.	22	pcs	6,550	144,100	720	15,840	159,940	
	ND 150 mm.	-	pcs	3,450	-	360	-	-	
	ND 100 mm.	2	pcs	3,450	6,900	360	720	7,620	
	ND 80 mm.	20	pcs	2,200	44,000	270	5,400	49,400	
	ND 50 mm.	10	pcs	1,650	16,500	180	1,800	18,300	
	ND 25 mm.		pcs		-		-	-	
5.11.10	Control Valve				-		-	-	
	-On/Off Function				-		-	-	
	2W-O/F 32 mm.	2	pcs	3,800	7,600	110	220	7,820	
	2W-O/F 25 mm.	2	pcs	2,600	5,200	100	200	5,400	
	2W-O/F 20 mm.	-	pcs	2,300	-	80	-	-	
	Proportional Control Function		pcs		-		-	-	
	ND 125 mm.	2	pcs	110,000	220,000	480	960	220,960	
	ND 80 mm.	20	pcs	52,800	1,056,000	360	7,200	1,063,200	
	ND 65 mm.	20	pcs	44,200	884,000	300	6,000	890,000	
	ND 50 mm.	1	pcs	18,900	18,900	240	240	19,140	
	ND 40 mm.	-	pcs	18,300	-	180	-	-	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ND 32 mm.	1	pcs	12,200	12,200	150	150	12,350	
	ND 25 mm.	2	pcs	10,500	21,000	120	240	21,240	
	ND 20 mm.	-	pcs	9,980	-	90	-	-	
5.11.11	Automatic Air Vent				-		-	-	
	ND 15 mm.	10	pcs	2,750	27,500	50	500	28,000	
5.11.12	Orific				-		-	-	
	ND 150 mm.	1	pcs	4,580	4,580	400	400	4,980	
	รวมราคาValves and Accessories (วาล์วและอุปกรณ์ร่วม)							6,091,845	
5.12	Piping Insulation (ฉนวนหุ้มท่อน้ำ)								
5.12.2	Piping Insulation (ฉนวนหุ้มท่อน้ำ)								
5.12.2	ND 400 mm.	180	m	2,582	464,760	480	86,400	551,160	
5.12.3	ND 350 mm.	100	m	2,582	258,200	480	48,000	306,200	
5.12.4	ND 300 mm.	100	m	2,582	258,200	480	48,000	306,200	
5.12.5	ND 250 mm.	120	m	1,850	222,000	400	48,000	270,000	
5.12.6	ND 200 mm.	750	m	956	717,000	300	225,000	942,000	
5.12.7	ND 150 mm.	100	m	788	78,800	240	24,000	102,800	
5.12.8	ND 100 mm.	50	m.	688	34,400	180	9,000	43,400	
5.12.9	ND 80 mm.	100	m	525	52,500	120	12,000	64,500	
5.12.10	ND 65 mm.	120	m	369	44,280	75	9,000	53,280	
5.12.11	ND 50 mm.	70	m	257	17,990	60	4,200	22,190	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.12.12	ND 40 mm.	10	m	215	2,150	45	450	2,600	
5.12.13	ND 32 mm.	10	m	201	2,010	38	380	2,390	
5.12.14	ND 25 mm.	220	m	174	38,280	30	6,600	44,880	
5.12.15	ND 20 mm.	10	m	150	1,500	30	300	1,800	
5.12.16	EQUIPMENT (สำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักร)	1	lot	100,000	100,000		-	100,000	
5.12.17	ADESHIVE GLUE (กาวประสาน)	1	lot	20,000	20,000		-	20,000	
					-		-	-	
5.12.18	Drain Pipe Insulation (ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง)				-		-	-	
5.12.19	ND 40 mm.	300	m	220	66,000	45	13,500	79,500	
5.12.20	ND 32 mm.	50	m	200	10,000	38	1,900	11,900	
5.12.21	ND 25 mm.	100	m	175	17,500	30	3,000	20,500	
5.12.22	Fitting	1	lot	2,500	2,500		-	2,500	
	รวมราคาPiping Insulation (ฉนวนหุ้มท่อน้ำ)							2,947,800	
5.13	Duct Work (งานท่อลม)								
5.13.1	Galvanized Steel Sheet Flange connection								
	No.26 Ga.	4,000	m2	205	820,000	194	776,000	1,596,000	
	No.24 Ga.	3,500	m2	258	903,000	196	686,000	1,589,000	
	No.22 Ga.	4,000	m2	302	1,208,000	205	820,000	2,028,000	
	No.20 Ga.	5,000	m2	366	1,830,000	215	1,075,000	2,905,000	
	No.18 Ga.		m2	430	-	215	-	-	

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

[illegible]

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.14	Fire Barrier								
	Fire Barrier								
	FOR PIPE SIEEP AND OPENING THROUGH WALL&FLOOR	1	lot	250,000	250,000	15,000	15,000	265,000	
	FOR DUCT PASS THROUGH WALL&FLOOR	1	lot	30,000	30,000	3,500	3,500	33,500	
	รวมราคาFire Barrier							298,500	
5.15	Automatic Control Equipment								
5.15.1	Temperature indicator w/ thermowell	135	pcs	3,500	472,500	500	67,500	540,000	
5.15.2	space air Temperature Controller for AHU	41	pcs	5,320	218,120	500	20,500	238,620	
5.15.3	space air Temperature Controller for FCU	52	pcs	1,850	96,200	500	26,000	122,200	
5.15.4	Water Temperature Transmitter and Indicator	2	pcs	25,300	50,600	500	1,000	51,600	
5.15.5	Temperature Element (Pt 100)	2	pcs	2,800	5,600	500	1,000	6,600	
5.15.6	Temperature Element for Duct Line (Pt 10000)	41	Set	1,800	73,800	500	20,500	94,300	
5.15.7	Water Pressure Different Indicator	6	pcs	3,800	22,800	500	3,000	25,800	
5.15.8	Air Pressure Differential Transmitter	14	pcs	9,800	137,200	500	7,000	144,200	
5.15.9	Air Pressure Differential Transmitter (fresh air supply)	2	pcs	9,800	19,600	500	1,000	20,600	
5.15.10	Air pressure Differential Gauge	40	pcs	3,800	152,000	500	20,000	172,000	
5.15.11	DDC controller set for IAQ control	2	set	234,500	469,000	500	1,000	470,000	
5.15.12	Water Pressure indicator cw/ snubble& needle valve				-		-	-	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอฬาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 15 for AHU sets	41	pcs	3,500	143,500	500	20,500	164,000	
	- Dia 15 for Chiller Plant	20	pcs	4,000	80,000	500	10,000	90,000	
5.15.13	Flow Transmitter	1	pcs	134,000	134,000	2,000	2,000	136,000	
5.15.14	Flow Switch	41	pcs	2,850	116,850	500	20,500	137,350	
5.15.15	Energy Transmitter and Controller	1	Pcs	19,800	19,800	2,000	2,000	21,800	
5.15.16	Control signal cable, conduit and acc.	1	lot	87,650	87,650	32,520	32,520	120,170	
5.15.17	Accessories	1	lot	50,000	50,000			50,000	
	รวมราคาAutomatic Control Equipment							2,605,240	
5.16	Electrical Work (งานระบบไฟฟ้า)								
5.16.1	Accessories	1	lot	4,000,000	4,000,000	500,000	500,000	4,500,000	
	รวมราคาElectrical Work (งานระบบไฟฟ้า)							4,500,000	

ราคากลาง

ระบบสุขภาพบิดาและดัดเพื่อง

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

[illegible]

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบสุขาภิบาล								
6.1	ระบบประปา								
6.1.1	ท่อน้ำประปาใต้ดินภายนอกอาคาร HDPE. PN.10								
	- Dia. 2 1/2"	40	เมตร	118.00	4,720.00	40.00	1,600.00	6,320.00	
	- Dia. 6"	60	เมตร	320.00	19,200.00	80.00	4,800.00	24,000.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1	เหมา	-	5,980.00	-	2,392.00	8,372.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1	เหมา	-	4,485.00	-	1,794.00	6,279.00	
6.1.2	ท่อน้ำประปาภายในอาคาร								
	- Dia. 1/2"	963	เมตร	40.00	38,520.00	23.00	22,149.00	60,669.00	
	- Dia. 3/4"	360	เมตร	51.00	18,360.00	30.00	10,800.00	29,160.00	
	- Dia. 1"	1,342	เมตร	76.00	101,992.00	47.00	63,074.00	165,066.00	
	- Dia. 1 1/4"	320	เมตร	98.00	31,360.00	60.00	19,200.00	50,560.00	
	- Dia. 1 1/2"	350	เมตร	113.00	39,550.00	70.00	24,500.00	64,050.00	
	- Dia. 2"	320	เมตร	159.00	50,880.00	98.00	31,360.00	82,240.00	
	- Dia. 2 1/2"	270	เมตร	197.00	53,190.00	125.00	33,750.00	86,940.00	
	- Dia. 3"	80	เมตร	256.00	20,480.00	163.00	13,040.00	33,520.00	
	- Dia. 4"	120	เมตร	373.00	44,760.00	238.00	28,560.00	73,320.00	
	- Dia. 6"	140	เมตร	603.00	84,420.00	385.00	53,900.00	138,320.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1	เหมา	-	120,878.00	-	48,351.20	169,229.20	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1	เหมา	-	90,658.50	-	36,263.40	126,921.90	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.1.3	ประตูน้ำ (GV)								
	- Dia. 1/2"	0	ชุด	320.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	- Dia. 3/4"	9	ชุด	280.00	2,520.00	75.00	675.00	3,195.00	
	- Dia. 1"	3	ชุด	385.00	1,155.00	100.00	300.00	1,455.00	
	- Dia. 1 1/4"	0	ชุด	490.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
	- Dia. 1 1/2"	9	ชุด	655.00	5,895.00	150.00	1,350.00	7,245.00	
	- Dia. 2"	5	ชุด	1,047.00	5,235.00	200.00	1,000.00	6,235.00	
	- Dia. 2 1/2"	34	ชุด	2,379.00	80,886.00	250.00	8,500.00	89,386.00	
	- Dia. 3"	3	ชุด	6,236.00	18,708.00	300.00	900.00	19,608.00	
	- Dia. 4"	8	ชุด	8,928.00	71,424.00	400.00	3,200.00	74,624.00	
	- Dia. 6"	5	ชุด	16,650.00	83,250.00	600.00	3,000.00	86,250.00	
6.1.4	Modulating Float Valve								
	- Dia. 4"	2	ชุด	35,000.00	70,000.00	300.00	600.00	70,600.00	
6.1.5	Check Valve								
	- Dia. 2 1/2"	2	ชุด	4,900.00	9,800.00	250.00	500.00	10,300.00	
	- Dia. 4"	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	400.00	400.00	16,400.00	
	- Dia. 6"	3	ชุด	24,000.00	72,000.00	800.00	2,400.00	74,400.00	
6.1.6	Strainer								
	- Dia. 4"	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	400.00	400.00	12,900.00	
	- Dia. 6"	3	ชุด	16,500.00	49,500.00	600.00	1,800.00	51,300.00	
6.1.7	Water Meter								

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia. 4"	1	ชุด	21,256.00	21,256.00	800.00	800.00	22,056.00	
6.1.8	Flexible Connection								
	- Dia. 2 1/2"	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	250.00	500.00	3,500.00	
	- Dia.3"	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	300.00	600.00	4,600.00	
	- Dia.4"	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	400.00	800.00	6,400.00	
6.1.9	PRV STATION	2	ชุด	75,000.00	150,000.00	2,500.00	5,000.00	155,000.00	
6.1.10	HOSE BIBB (HB.)								
	- Dia. 1/2"	43	ชุด	180.00	7,740.00	60.00	2,580.00	10,320.00	
6.1.11	FAUCET (FAU.)								
	- Dia. 1/2"	16	ชุด	260.00	4,160.00	60.00	960.00	5,120.00	
6.1.12	Stop valve								
	- Dia. 1/2"	380	ชุด	180.00	68,400.00	25.00	9,500.00	77,900.00	
6.1.13	Pressure Gauge	2	ชุด	1,750.00	3,500.00	500.00	1,000.00	4,500.00	
6.1.14	Pump Control Valve	3	ชุด	45,000.00	135,000.00	2,500.00	7,500.00	142,500.00	
6.1.15	เครื่องสูบน้ำ (Transfer Pump) CWP-1,2,3	3	ชุด	165,000.00	495,000.00	5,000.00	15,000.00	510,000.00	
6.1.16	Manhole&inspection hole (Water Tank)	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	2,500.00	5,000.00	55,000.00	
6.1.17	Water Hammer Arestor (WHA.)	1	เหมา	-	120,000.00	-	48,000.00	168,000.00	
	- Dia. 1/2"								
	- Dia. 3/4"								
	- Dia. 1"								
	- Dia. 1.1/2"								

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.1.18	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump) CWBP-1,2	2	ชุด	230,000.00	460,000.00	12,000.00	24,000.00	484,000.00	
	ปั๊ม 2 ตัว ถังแรงดันขนาด 500 ลิตร 2 ถัง พร้อมชุดควบคุมครบชุด								
6.1.19	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump) CWBP-3,4	2	ชุด	230,000.00	460,000.00	12,000.00	24,000.00	484,000.00	
	ปั๊ม 2 ตัว ถังแรงดันขนาด 500 ลิตร 2 ถัง พร้อมชุดควบคุมครบชุด								
6.1.20	ระบบไฟฟ้า และชุด ควบคุม	1	เหมา	-	99,400.00	-	59,640.00	159,040.00	
6.1.21	งาน ทำความสะอาดและทาสี	1	เหมา	-	494,664.17	-	296,798.50	791,462.66	
6.1.22	ทดสอบ	1	เหมา	-	98,932.83	-	59,359.70	158,292.53	
6.1.23	เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	-	494,664.17	-	197,865.67	692,529.83	
	รวมราคาระบบประปา							5,583,086.13	
6.2	ระบบระบายน้ำเสีย								
6.2.1	ท่อระบายน้ำเสียภายในอาคาร PVC. CLASS 8.5								
	- Dia. 1 1/2"	0	เมตร	25.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
	- Dia. 2"	741	เมตร	40.00	29,640.00	45.00	33,345.00	62,985.00	
	- Dia. 2 1/2"	263	เมตร	59.00	15,517.00	60.00	15,780.00	31,297.00	
	- Dia. 3"	241	เมตร	85.00	20,485.00	75.00	18,075.00	38,560.00	
	- Dia. 4"	251	เมตร	140.00	35,140.00	80.00	20,080.00	55,220.00	
	- Dia. 6"	346	เมตร	284.00	98,264.00	140.00	48,440.00	146,704.00	
	- Dia. 8"	347	เมตร	480.00	166,560.00	180.00	62,460.00	229,020.00	
	- Dia. 10"	348	เมตร	720.00	250,560.00	230.00	80,040.00	330,600.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1	เหมา	-	184,849.80	-	73,939.92	258,789.72	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1	เหมา	-	160,203.16	-	64,081.26	224,284.42	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานี้อยู่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.2.2	ท่อระบายอากาศ PVC. CLASS 8.5								
	- Dia. 1 1/4"	126	เมตร	20.00	2,520.00	25.00	3,150.00	5,670.00	
	- Dia. 1 1/2"	860	เมตร	25.00	21,500.00	30.00	25,800.00	47,300.00	
	- Dia. 2"	980	เมตร	40.00	39,200.00	45.00	44,100.00	83,300.00	
	- Dia. 2 1/2"	120	เมตร	59.00	7,080.00	60.00	7,200.00	14,280.00	
	- Dia. 3"	60	เมตร	85.00	5,100.00	75.00	4,500.00	9,600.00	
	- Dia. 4"	40	เมตร	140.00	5,600.00	80.00	3,200.00	8,800.00	
	- Dia. 6"	80	เมตร	284.00	22,720.00	140.00	11,200.00	33,920.00	
	- Dia. 8"	110	เมตร	480.00	52,800.00	180.00	19,800.00	72,600.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1	เหมา	-	31,116.00	-	12,446.40	43,562.40	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1	เหมา	-	37,527.20	-	15,010.88	52,538.08	
6.2.3	ท่อน้ำเสียจากบิ๊มน้ำเสีย HDPE. PN 10								
	- Dia. 4"	90	เมตร	230.00	20,700.00	60.00	5,400.00	26,100.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1	เหมา	-	5,175.00	-	2,070.00	7,245.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1	เหมา	-	3,881.25	-	1,552.50	5,433.75	
6.2.4	Flexible Connection	1	เหมา	25,000.00	25,000.00	4,500.00	4,500.00	29,500.00	
6.2.5	Floor Clean Out	1	เหมา	35,000.00	35,000.00	14,000.00	14,000.00	49,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia. 2"								
	- Dia. 3"								
	- Dia. 4"								
	- Dia. 6"								
6.2.6	Clean Out	1	เหมา	-	25,000.00	-	15,000.00	40,000.00	
6.2.7	Floor Drain	1	เหมา	40,000.00	40,000.00	18,000.00	18,000.00	58,000.00	
	- Dia. 2"								
	- Dia. 2 1/2"								
	- Dia. 3"								
6.2.8	Vent Cap W/SCREENING								
	- Dia. 6"	3	ชุด	850.00	2,550.00	150.00	450.00	3,000.00	
6.2.9	Vent Through Roof W/SCREENING								
	- Dia. 6"	1	ชุด	1,900.00	1,900.00	300.00	300.00	2,200.00	
	- Dia. 8"	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	400.00	400.00	2,700.00	
6.2.10	งาน ทำความสะอาดและทาสี	1	เหมา	-	295,831.41	-	177,498.84	473,330.25	
6.2.11	ทดสอบ	1	เหมา	-	73,366.19	-	44,019.71	117,385.90	
6.2.12	เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	-	366,830.94	-	146,732.38	513,563.32	
	รวมราคาระบบระบายน้ำเสีย							3,076,488.85	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.3	ระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อสูบน้ำเสีย								
6.3.1	ท่อน้ำในบ่อน้ำเสีย	1	เหมา	35,000.00	35,000.00	21,000.00	21,000.00	56,000.00	
6.3.2	เครื่องสูบน้ำเสีย EQP-1,2 พร้อมอุปกรณ์ และชุด ควบคุม	2	ชุด	45,500.00	91,000.00	3,000.00	6,000.00	97,000.00	
6.3.3	เครื่องเติมอากาศ SA-1,2 พร้อมอุปกรณ์ และชุด ควบคุม	2	ชุด	85,000.00	170,000.00	5,000.00	10,000.00	180,000.00	
6.3.4	เครื่องเติมอากาศ SA-3,4 พร้อมอุปกรณ์ และชุด ควบคุม	2	ชุด	85,000.00	170,000.00	5,000.00	10,000.00	180,000.00	
6.3.5	เครื่องเติมอากาศ SA-5 พร้อมอุปกรณ์ และชุด ควบคุม	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	
6.3.6	เครื่องสูบ SLUDGE RETURN (SRP) พร้อมอุปกรณ์ และชุด ควบคุม	2	ชุด	19,670.00	39,340.00	2,500.00	5,000.00	44,340.00	
6.3.7	เครื่องสูบน้ำเสีย EFP-1,2 พร้อมอุปกรณ์ และชุด ควบคุม	2	ชุด	45,500.00	91,000.00	3,000.00	6,000.00	97,000.00	
6.3.8	ประตูน้ำ (GV)								
	- Dia. 2"	2	ชุด	1,047.00	2,094.00	200.00	400.00	2,494.00	
	- Dia. 4"	4	ชุด	8,928.00	35,712.00	400.00	1,600.00	37,312.00	
6.3.9	Check Valve								
	- Dia. 2"	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
	- Dia. 4"	4	ชุด	7,500.00	30,000.00	400.00	1,600.00	31,600.00	
6.3.10	Cl. Cover (Light duty)								
	- Dia. 0.60 m.	13	ชุด	8,500.00	110,500.00	600.00	7,800.00	118,300.00	
	- Dia. 1.00 m.	6	ชุด	13,500.00	81,000.00	800.00	4,800.00	85,800.00	
6.3.11	งานเบ็ดเตล็ด	1	เหมา	-	60,000.00	-	36,000.00	96,000.00	
	- แผ่นกระจายน้ำ, Wier								
	- Air Vent 2"								
	- Nut&Bolt								

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.3.12	งานระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	เหมา	-	120,000.00	-	48,000.00	168,000.00	
6.3.13	Start up	1	เหมา	-	25,000.00	-	25,000.00	50,000.00	
	- Test น้ำ								
	- สารเคมี								
6.3.14	เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	-	551,741.43	-	220,696.57	772,438.00	
	รวมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อสูบน้ำเสีย							2,109,084.00	
6.4	ระบบระบายน้ำฝน								
6.4.1	ท่อน้ำฝนทั่วไป PVC. CLASS 8.5								
	- Dia. 2"	56	เมตร	40.00	2,240.00	45.00	2,520.00	4,760.00	
	- Dia. 3"	0	เมตร	85.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
	- Dia. 4"	1,280	เมตร	140.00	179,200.00	80.00	102,400.00	281,600.00	
	- Dia. 6"	140	เมตร	284.00	39,760.00	140.00	19,600.00	59,360.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1	เหมา	-	55,300.00	-	22,120.00	77,420.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1	เหมา	-	41,139.00	-	16,455.60	57,594.60	
6.4.2	ท่อน้ำทิ้งจากบ่ยม HDPE. PN 10								
	- Dia. 4"	60	เมตร	327.00	19,620.00	60.00	3,600.00	23,220.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1	เหมา	5,000.00	4,905.00	1,471.50	1,471.50	6,376.50	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1	เหมา	-	3,678.75	-	1,471.50	5,150.25	
6.4.3	Roof Drain (RD)								
	- Dia. 3"	9	ชุด	850.00	7,650.00	150.00	1,350.00	9,000.00	
	- Dia. 4"	19	ชุด	1,000.00	19,000.00	150.00	2,850.00	21,850.00	
6.4.4	Flexible Connection								
	- Dia. 4"	2	ชุด	700.00	1,400.00	120.00	240.00	1,640.00	
	- Dia. 6"	14	ชุด	950.00	13,300.00	150.00	2,100.00	15,400.00	
6.4.4	เครื่องสูบน้ำทิ้ง SDP-1,2 พร้อมอุปกรณ์ และชุด ควบคุม	2	ชุด	42,000.00	84,000.00	4,000.00	8,000.00	92,000.00	
6.4.5	เครื่องสูบน้ำทิ้ง SDP-3,4 พร้อมอุปกรณ์ และชุด ควบคุม	2	ชุด	42,000.00	84,000.00	4,000.00	8,000.00	92,000.00	
6.4.6	เครื่องสูบน้ำทิ้ง SDP-5,6 พร้อมอุปกรณ์ และชุด ควบคุม	2	ชุด	55,000.00	110,000.00	4,000.00	8,000.00	118,000.00	
6.4.7	Gate Valve								
	- Dia 3"	6	ชุด	6,300.00	37,800.00	300.00	1,800.00	39,600.00	
6.4.8	Check Valve								
	- Dia 3"	6	ชุด	5,700.00	34,200.00	300.00	1,800.00	36,000.00	

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

[illegible]

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia. 2 1/2"	1,437	เมตร	344.00	494,328.00	129.00	185,373.00	679,701.00	
	- Dia. 3"	1,365	เมตร	451.00	615,615.00	169.00	230,685.00	846,300.00	
	- Dia. 4"	1,232	เมตร	642.00	790,944.00	241.00	296,912.00	1,087,856.00	
	- Dia. 6"	165	เมตร	1,260.00	207,900.00	423.00	69,795.00	277,695.00	
	- Dia. 8"	14	เมตร	1,600.00	22,400.00	535.00	7,490.00	29,890.00	
	- Dia. 10"	12	เมตร	3,500.00	42,000.00	600.00	7,200.00	49,200.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1	เหมา	-	1,020,072.50	-	408,029.00	1,428,101.50	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1	เหมา	-	765,054.38	-	306,021.75	1,071,076.13	
6.5.2	ท่ออาบสังกะสี Class M								
	- Dia. 1"	750	เมตร	92.00	69,000.00	47.00	35,250.00	104,250.00	
	- Dia. 2"	85	เมตร	191.00	16,235.00	98.00	8,330.00	24,565.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1	เหมา	-	21,308.75	-	8,523.50	29,832.25	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1	เหมา	-	15,981.56	-	6,392.63	22,374.19	
6.5.3	Gate Valve (OS&Y)								
	- Dia. 1"	23	ชุด	3,600.00	82,800.00	100.00	2,300.00	85,100.00	
	- Dia. 2"	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	200.00	400.00	14,400.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.5.4	Gate Valve W / Supervisory Switch								
	- Dia. 2.1/2"	4	ชุด	9,500.00	38,000.00	250.00	1,000.00	39,000.00	
	- Dia. 3"	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	350.00	1,400.00	55,400.00	
	- Dia. 4"	20	ชุด	16,500.00	330,000.00	400.00	8,000.00	338,000.00	
	- Dia. 6"	2	ชุด	24,260.00	48,520.00	600.00	1,200.00	49,720.00	
	- Dia. 8"	2	ชุด	38,100.00	76,200.00	800.00	1,600.00	77,800.00	
	- Dia. 10"	0	ชุด	50,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
6.5.5	Flow Switch	22	ชุด	4,500.00	99,000.00	800.00	17,600.00	116,600.00	
6.5.6	Sigh Glass	21	ชุด	1,300.00	27,300.00	150.00	3,150.00	30,450.00	
6.5.7	Butterfly Valve								
	- Dia. 8"	2	ชุด	30,720.00	61,440.00	800.00	1,600.00	63,040.00	
6.5.8	Check Valve								
	- Dia. 2"	1	ชุด	6,300.00	6,300.00	200.00	200.00	6,500.00	
	- Dia. 6"	4	ชุด	23,400.00	93,600.00	600.00	2,400.00	96,000.00	
	- Dia. 8"	1	ชุด	25,600.00	25,600.00	800.00	800.00	26,400.00	
6.5.9	Alarm Check Valve								
	- Dia. 8"	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	1,200.00	1,200.00	76,200.00	
6.5.10	Strainer								
	- Dia. 2"	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	200.00	200.00	4,500.00	
	- Dia. 10"	1	ชุด	73,000.00	73,000.00	1,000.00	1,000.00	74,000.00	
6.5.11	Ball Valve								
6.5.12	- Dia. 1"	2	ชุด	490.00	980.00	100.00	200.00	1,180.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.5.13	Automatic Air Vent								
	- Dia. 1"	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	100.00	200.00	6,200.00	
6.5.14	Sight Glass								
	- Dia. 1"	22	ชุด	1,500.00	33,000.00	100.00	2,200.00	35,200.00	
6.5.15	Pressure Gauge	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	500.00	1,000.00	4,800.00	
6.5.16	Flexible Connector								
	- Dia. 2"	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
	- Dia. 8"	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	800.00	1,600.00	17,600.00	
6.5.17	Flow Switch								
	- Dia. 4"	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	16,800.00	
	- Dia. 6"	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	200.00	400.00	8,400.00	
6.5.18	Sprinkler Head (Glass Bulb Type)								
	- Pendent	2,259	ชุด	165.00	372,735.00	80.00	180,720.00	553,455.00	
6.5.19	Sprinkler Head (Glass Bulb Type)								
	- UPRIGHT	1,229	ชุด	145.00	178,205.00	60.00	73,740.00	251,945.00	
6.5.20	หัวต่อสำหรับสายดับเพลิงจากระดับเพลิง (SC.)								
	- DIA 4" x DIA 2 1/2" x DIA 2 1/2"	2	ชุด	16,500.00	33,000.00	800.00	1,600.00	34,600.00	
6.5.21	หัวต่อสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FH.)	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	800.00	1,600.00	38,600.00	
6.5.22	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (A-B-C) 10 lb.	30	ชุด	1,700.00	51,000.00	100.00	3,000.00	54,000.00	
6.5.23	เครื่องเพลิงแบบมือถือชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 10 lb.	4	ชุด	8,500.00	34,000.00	100.00	400.00	34,400.00	
6.5.24	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC.)	40	ชุด	26,500.00	1,060,000.00	1,200.00	48,000.00	1,108,000.00	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประกอบด้วยสายฉีดขนาด 1 นิ้วยาว 30 ม., Hose valve 2 1/2"								
	ถังดับเพลิง ABC 10 lb.								
6.5.25	ตู้เก็บสายดับเพลิง 1	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,200.00	1,200.00	26,200.00	
6.5.26	PRE-ACTION VALVE พร้อมอุปกรณ์ และชุดควบคุม (ที่ห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้น 5)								
	- Dia 3"	1	ชุด	350,000.00	350,000.00	25,000.00	25,000.00	375,000.00	
6.5.27	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยสารสะอาด (Nitrogen IG 100)	1	เหมา	← ไม่รวม (จัดภายหลัง) →				0.00	
	พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม (ที่ห้อง SERVER ชั้น 13)								
6.5.28	ตู้ ANNUNCIATOR พร้อมสายสัญญาณ	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	
	แสดงสถานะของวาล์วและจับสัญญาณการไหลของน้ำเมื่อหัว								
	สปริงเกอร์ทำงาน โดยดึงสายมาจากห้องเครื่อง, ถังเก็บน้ำดาดฟ้า								
	และชุดวาล์วในแต่ละชั้น								
6.5.29	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	1	ชุด	2,300,000.00	2,300,000.00	50,000.00	50,000.00	2,350,000.00	
6.5.30	เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน	1	ชุด	125,000.00	125,000.00	5,000.00	5,000.00	130,000.00	
6.5.31	งานระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	เหมา	-	90,000.00	-	36,000.00	126,000.00	
6.5.32	งาน ทำความสะอาดและทาสี	1	เหมา	-	2,179,093.06	-	1,307,455.84	3,486,548.90	
6.5.33	ทดสอบ	1	เหมา	-	439,718.61	-	263,831.17	703,549.78	
6.5.34	เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	-	1,465,728.71	-	586,291.48	2,052,020.19	
	รวมราคาระบบดับเพลิง							21,025,405.93	

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.6	ระบบแก๊ส LPG.								
6.6.1	ท่อเหล็กดำ (ไม่มีตะเข็บ) Sch. 40								
	- Dia. 1/2"	40	เมตร	180.00	7,200.00	40.00	1,600.00	8,800.00	
	- Dia. 3/4"	0	เมตร	230.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
	- Dia. 2"	85	เมตร	280.00	23,800.00	26.00	2,210.00	26,010.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1	เหมา	-	7,750.00	-	4,650.00	12,400.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1	เหมา	-	5,812.50	-	3,487.50	9,300.00	
6.6.2	อุปกรณ์ประกอบและชุดควบคุม	1	เหมา	-	800,000.00	-	320,000.00	1,120,000.00	
	- Ball Valve								
	- Ball Valve w/motorized shutt-off								
	- Gas Regulator								
	- Pressure Gauge								
	- Pigtail								
	- Safety valve								
	- Control Module								
	- STAINER								

โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Gas METER								
	- Gas Detector								
	- Vaporizer								
	- Electrical wiring and conduit								
	- อื่นๆ								
6.6.3	งาน ทำความสะอาดและทาสี	1	เหมา	-	176,476.50	-	105,885.90	282,362.40	
6.6.4	ทดสอบ	1	เหมา	-	35,295.30	-	21,177.18	56,472.48	
6.6.5	เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	-	117,651.00	-	47,060.40	164,711.40	
	รวมราคาระบบแก๊ส LPG.							1,680,056.28	
6.7	งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์								
	- โถส้ว (WC.)	196	ชุด	-	-	-	400.00	78,400.00	
	- โถปัสสาวะ (UR.)	53	ชุด	-	-	-	350.00	18,550.00	
	- อ่างล้างมือ (LV.)	193	ชุด	-	-	-	450.00	86,850.00	
	- อ่างล้าง (SK.)	36	ชุด	-	-	-	450.00	16,200.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ (SH.)	2	ชุด	-	-	-	250.00	500.00	
	รวมราคางานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์							200,500.00	

ราคากลาง
งานภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการ

ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์



เจ้าของโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ส่วนที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา

วันที่ประมาณการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม				
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง									
1	งานHARDSCAPE								1,625,655.00	
2	งานSOFTSCAPE								4,485,783.50	
3	รวมค่าก่อสร้าง (1 + 2)								6,111,438.50	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ส่วนที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา

วันที่ประมาณการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม			
1	HARDSCAPE								
1.1	หมวดงานวัสดุพื้น / ผิวพื้น								
1.1.1	F1 พื้นหินล้างสีดำ	311.50	ตร.ม.	350.00	200.00	550.00	109,025.00	62,300.00	171,325.00
1.1.2	F3 พื้นไม้ตะเคียนทอง 1 1/2"x8"	197.50	ตร.ม.	3,000.00	600.00	3,600.00	592,500.00	118,500.00	711,000.00
	รวมราคา วัสดุพื้น / ผิวพื้น						701,525.00	180,800.00	882,325.00
1.2	หมวดงาน วัสดุผิวผนัง								
1.2.1	ผนังกะเบาะ ที่นั่งและกำแพง ทำผิวหินขัดสีขาว	652.50	ตร.ม.	450.00	250.00	700.00	293,625.00	163,125.00	456,750.00
	รวมราคา วัสดุผิวผนัง						293,625.00	163,125.00	456,750.00
1.3	หมวดงาน บ่อน้ำพุ								
1.3.1	ผนังและพื้นบ่อน้ำพุทำผิวหินขัดสีดำ	40.00	ตร.ม.	450.00	250.00	700.00	18,000.00	10,000.00	28,000.00
1.3.2	หัวน้ำพุ ยี่ห้อ OASE รุ่น Foam effect nozzles 35-10 E	18.00	หัว	4,760.00	50.00	4,810.00	85,680.00	900.00	86,580.00
1.3.3	ประติมากรรมสแตนเลสรูปพระ	1.00	จุด	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
									314,580.00
	รวมราคา งานบ่อน้ำพุ						285,680.00	900.00	286,580.00
	รวมราคามหาหมวดงาน HARDSCAPE						1,280,830.00	344,825.00	1,625,655.00

[illegible]



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ส่วนที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา

วันที่ประมาณการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม				
2	SOFTSCAPE (ชั้น 5)									
2.1	หมวดงานเครื่องปลูก									
2.1.1	วัสดุปลูก	384.80	ลบ.ม	1,200.00	400.00	1,600.00	461,760.00	153,920.00	615,680.00	
2.2	หมวดงานระบบระบายน้ำ									
2.2.1	โครงระบายน้ำ แบบที่ 1	38.25	ตรม	850.00	100.00	950.00	32,512.50	3,825.00	36,337.50	
2.2.2	โครงระบายน้ำ แบบที่ 2	313.50	ตรม	650.00	100.00	750.00	203,775.00	31,350.00	235,125.00	
2.2.3	geotextile	792.00	ตรม	50.00	10.00	60.00	39,600.00	7,920.00	47,520.00	
2.2.4	ทราย	28.00	ลบ.ม	650.00	400.00	1,050.00	18,200.00	11,200.00	29,400.00	
2.3	หมวดงานระบบรดน้ำอัตโนมัติ									
2.3.1	คิดเฉลี่ยจากพื้นที่ปลูกต้นไม้	283.00	ตร.ม.	200.00		200.00	56,600.00		56,600.00	
	รวมราคาหมวดงานSOFTSCAPE						812,447.50	208,215.00	1,020,662.50	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ส่วนที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตบ่อนกปรกคดีรพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา

วันที่ประมาณการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม				
3	SOFTSCAPE (ชั้น 6)									
3.1	หมวดงานเครื่องปลูก									
3.1.1	วัสดุปลูก	176.00	ลบ.ม	1,200.00	400.00	1,600.00	211,200.00	70,400.00	281,600.00	
3.2	หมวดงานระบบระบายน้ำ									
3.2.1	โครงระบายน้ำ แบบที่ 1	140.00	ตรม	850.00	100.00	950.00	119,000.00	14,000.00	133,000.00	
3.2.2	โครงระบายน้ำ แบบที่ 2	149.00	ตรม	650.00	100.00	750.00	96,850.00	14,900.00	111,750.00	
3.2.3	geotextile	322.85	ตรม.	50.00	10.00	60.00	16,142.50	3,228.50	19,371.00	
3.2.4	ทราย	12.10	ลบ.ม	650.00	400.00	1,050.00	7,865.00	4,840.00	12,705.00	
3.3	หมวดงานระบบรดน้ำอัตโนมัติ									
3.3.1	คิดเฉลี่ยจากพื้นที่ปลูกต้นไม้	173.76	ตร.ม.	200.00		200.00	34,752.00		34,752.00	
	รวมราคาหมวดงาน SOFTSCAPE						485,809.50	107,368.50	593,178.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ส่วนที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา

วันที่ประมาณการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม				
4	SOFTSCAPE (ชั้น 12)									
4.1	หมวดงานเครื่องปลูก									
4.1.1	วัสดุปลูก	77.35	ลบ.ม	1,200.00	400.00	1,600.00	92,820.00	30,940.00	123,760.00	
4.2	หมวดงานระบบระบายน้ำ									
4.2.1	โครงระบายน้ำ แบบที่ 1	379.00	ตรม	850.00	100.00	950.00	322,150.00	37,900.00	360,050.00	
4.2.2	โครงระบายน้ำ แบบที่ 2	114.50	ตรม	650.00	100.00	750.00	74,425.00	11,450.00	85,875.00	
4.2.3	geotextile	147.95	ตรม.	50.00	10.00	60.00	7,397.50	1,479.50	8,877.00	
4.2.4	ทราย	6.05	ลบ.ม	650.00	400.00	1,050.00	3,932.50	2,420.00	6,352.50	
4.2.5	กรวดแม่น้ำสีน้ำตาลโรยปิดฝา GUTTER	16.00	ตรม	950.00	100.00	1,050.00	15,200.00	1,600.00	16,800.00	
4.3	หมวดงานระบบรดน้ำอัตโนมัติ									
4.3.1	คิดเฉลี่ยจากพื้นที่ปลูกต้นไม้	80.30	ตร.ม.	200.00		200.00	16,060.00		16,060.00	
	รวมราคาหมวดงาน SOFTSCAPE						531,985.00	85,789.50	617,774.50	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ส่วนที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา

วันที่ประมาณการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม				
5	SOFTSCAPE (ชั้น 14)									
5.1	หมวดงานเครื่องปลูก									
5.1.1	วัสดุปลูก	19.10	ลบ.ม	1,200.00	400.00	1,600.00	22,920.00	7,640.00	30,560.00	
5.2	หมวดงานระบบระบายน้ำ									
5.2.1	โครงระบายน้ำ แบบที่ 2	57.00	ตรม	650.00	100.00	750.00	37,050.00	5,700.00	42,750.00	
5.2.2	geotextile	63.25	ตรม.	50.00	10.00	60.00	3,162.50	632.50	3,795.00	
5.2.3	ทราย	6.05	ลบ.ม	650.00	400.00	1,050.00	3,932.50	2,420.00	6,352.50	
5.3	หมวดงานระบบรดน้ำอัตโนมัติ									
5.3.1	คิดเฉลี่ยจากพื้นที่ปลูกต้นไม้	61.00	ตร.ม.	200.00		200.00	12,200.00	-	12,200.00	
	รวมราคาหมวดงาน SOFTSCAPE						79,265.00	16,392.50	95,657.50	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ส่วนที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา

วันที่ประมาณการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม				
6	SOFTSCAPE (Roof)									
6.1	หมวดงานเครื่องปลูก									
6.1.1	วัสดุปลูก	690.00	ลบ.ม	1,200.00	400.00	1,600.00	828,000.00	276,000.00	1,104,000.00	
6.2	หมวดงานระบบระบายน้ำ									
6.2.1	โครงระบายน้ำ แบบที่ 1	379.00	ตรม	850.00	100.00	950.00	322,150.00	37,900.00	360,050.00	
6.2.2	โครงระบายน้ำ แบบที่ 2	319.50	ตรม	650.00	100.00	750.00	207,675.00	31,950.00	239,625.00	
6.2.3	geotextile	768.35	ตรม.	50.00	10.00	60.00	38,417.50	7,683.50	46,101.00	
6.2.4	ทราย	41.80	ลบ.ม	650.00	400.00	1,050.00	27,170.00	16,720.00	43,890.00	
6.2.5	กรวดแม่น้ำสีน้ำตาลโรยปิดฝา GUTTER	4.60	ตรม	950.00	50.00	1,000.00	4,370.00	230.00	4,600.00	
6.3	หมวดงานระบบรดน้ำอัตโนมัติ									
6.3.1	คิดเฉลี่ยจากพื้นที่ปลูกต้นไม้	915.20	ตร.ม.	200.00		200.00	183,040.00		183,040.00	
	รวมราคาหมวดงาน SOFTSCAPE						1,610,822.50	370,483.50	1,981,306.00	



ใบประมาณราคา โครงการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ส่วนที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ก่อสร้าง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ประมาณราคา

วันที่ประมาณการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม				
7	SOFTSCAPE (ชั้นทางลาดวนรถ)									
7.1	หมวดงานเครื่องปลูก									
7.1.1	วัสดุปลูก	80.00	ลบ.ม	1,200.00	400.00	1,600.00	96,000.00	32,000.00	128,000.00	
7.1.2	กระถาง PVC.พร้อมอุปกรณ์ยึด	65.00	ชุด	500.00	200.00	700.00	32,500.00	13,000.00	45,500.00	
7.2	หมวดงานระบบรดน้ำอัตโนมัติ									
7.1.1	คิดเฉลี่ยจากพื้นที่ปลูกต้นไม้	18.53	ตร.ม.	200.00		200.00	3,705.00		3,705.00	
	รวมราคาหมวดงาน SOFTSCAPE						132,205.00	45,000.00	177,205.00	