

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ราคากลาง

รายการประมาณการค่า งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 5 ชั้น 4

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 5 ชั้น 4 ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ กันยายน 2559

สำนัก / กอง กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>ประเภทงานก่อสร้าง</u> ประกอบด้วย 1. ปรับปรุงอาคาร	311,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	311,000.00	
	หรือประมาณ	311,000.00	
	สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ

(นายทวีป เจริญธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิพัฒน์ แม้นนทรรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุปรีย์ อินทรเทียม)

พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

ประมาณการราคา งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 5 ชั้น 4

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 5 ชั้น 4 ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบเลขที่ พม 60471

ประมาณการเลขที่ 471/60

ประมาณการวันที่ 7 กันยายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
1	งานปรับปรุงห้องน้ำ - ส่วน								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อผิวพื้นกระเบื้องเคลือบของเดิมออก	36.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,440.00	1,440.00	
	- รื้อผิวผนังกระเบื้องเคลือบของเดิมออก	85.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,975.00	2,975.00	
	- รื้อประตู PVC ของเดิมทั้งหมดออก พร้อมอุปกรณ์ (ประตูไม้อัด + ประตู PVC)	6.00	ชุด	-	-	60.00	360.00	360.00	
	- รื้อโถส้วมของเดิมทั้งหมดออก พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	-	-	100.00	500.00	500.00	
	- รื้อโถปัสสาวะของเดิมทั้งหมดออก พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
	- รื้ออ่างล้างหน้าและอ่างซิงค์ของเดิมทั้งหมดออก พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- รื้อโคมไฟของเดิมพร้อมสวิตช์ออกทั้งหมด	6.00	ชุด	-	-	25.00	150.00	150.00	
	- รื้อพัดลมโครงของเดิมพร้อมสวิตช์ออกทั้งหมด	1.00	ชุด	-	-	25.00	25.00	25.00	
	งานปรับปรุงพื้นและผนัง								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวเงา หยาบกันลื่น	36.00	ตร.ม.	600.00	21,600.00	222.00	7,992.00	29,592.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.60 ม. สูง 1.80 ม.	99.00	ตร.ม.	550.00	54,450.00	189.00	18,711.00	73,161.00	
	- เคา์นเตอร์ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	12.00	ตร.ม.	550.00	6,600.00	189.00	2,268.00	8,868.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีอะคริลิก ผนังภายในด้านบน, คานและท้องพื้น ด้านบน	105.00	ตร.ม.	50.00	5,250.00	34.00	3,570.00	8,820.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- ติดตั้งดวงโคมติดลอย ครอบพลาสติก หลอดฟลูออเรส เซนส์ 2 x 36 วัตต์	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	120.00	240.00	2,440.00	
	- ติดตั้งดวงโคมติดลอย ครอบพลาสติก หลอดฟลูออเรส เซนส์ 1 x 18 วัตต์	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	100.00	400.00	2,600.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	450.00	1,800.00	17,800.00	
	- ติดตั้งอ่างซิงค์แอสแตนเลส 1 หลุมแบบมีที่ฝักจาน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	
	- ติดตั้งโถส้วมนั่งราบ แบบฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์และ สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	450.00	2,250.00	22,250.00	
	- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
	- ติดตั้งแผงกันโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	170.00	340.00	2,340.00	
	- ติดตั้งรูระบายน้ำทิ้ง	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	75.00	600.00	3,000.00	
	- ติดตั้งกระจากเงาเจียร์ปรี ขนาด 0.45 x 0.60 หนา 5 มม.	4.00	ชุด	1,600.00	6,400.00	70.00	280.00	6,680.00	
	- ติดตั้งราวพาดผ้า	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	70.00	350.00	5,350.00	
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	70.00	140.00	2,540.00	
	งานประตู								

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- ติดตั้ง ป. UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.พร้อมวงกบ PVC และอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	1,050.00	6,300.00	27,300.00	
	- ซ่อมแซม ทำสีประตูไม้เนื้อแข็ง และอุปกรณ์ บานเปิด	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
					</				