

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพระประชาบดี
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - รายการงานสถาปัตยกรรม แบบปรับปรุงอาคารฯ
 - รายการ และแบบงานระบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง ,ระบบประปาและสุขภิบาล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๓๖๒,๑๕๙.๘๔ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลีบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔.....แบบแสดงรายการและปริมาณงาน.....
 - ๖.๒ ปร.๕.....แบบแสดงสรุปรายการ และปริมาณงาน.....
 - ๖.๓ ปร.๖.....แบบแสดงสรุปราคากลางรายการ และปริมาณงาน.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายแจ่มจรรยาณ์ สุทธิผล สถาปนิกชำนาญการ	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ ...นายกิตติธัช ชีววัฒนาพงศ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ.....
๗.๓ ...นายศุภโชค เสรีรัตน์ตานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ.....

ราคากลาง

ประมาณการงาน ปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันพระประชาบดี ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันพระประชาบดี ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ 67170

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบ และรายการ กลุ่มออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน มีนาคม 2566

ปรับราคาเมื่อ 30 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารอำนวยการ แบบเลขที่ 67170	1,362,159.84	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	1,362,159.84	
	จัดทำตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	1,270,000.00	
	หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายแจ่มจรรยาดี สุทธิผล)

สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติธัช ชีววัฒนาพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภโชค เสรีสัตตานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ราคากลาง

ประมาณการงาน ปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ 67170

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี

สำนัก/กอง กลุ่มออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	งานรื้อ	23,120.00	1.3067	30,210.90	
2	งานปรับปรุงอาคารอำนวยการ	1,019,322.67	1.3067	1,331,948.93	
	แบบเลขที่ พม.67170				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันหักผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	เป็นเงินทั้งสิ้น			1,362,159.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,270,000.00	
	หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายแจ่มจรรยงค์ สุทธิผล)

สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติธัช ชีววัฒนาพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภโชค เสรีสัตตานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ราคากลาง

ประมาณการงาน ปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ดำเนินการโดยวิธีการจ้างเหมา

ประมาณการเลขที่ 170/2567

วันที่ 30 ตุลาคม 2567

ผู้ประมาณการ

กลุ่มออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

รายการเลขที่ 67170

ผู้ตรวจประมาณการ

แบบเลขที่ พม.67170

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	(คำนวณในราคาทุน)								
	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ								
1	งานรื้อถอน								
	ห้องน้ำชาย-ชั้นล่าง								
	- รื้อก๊อกอ่างล้างหน้าพร้อม P-trap	2.0	ชุด			15.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	- รื้อปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชายพร้อม P-trap	2.0	ชุด			15.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	- รื้อผนังสำเร็จกันห้องน้ำ	2.0	ชุด			180.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
	- รื้อสายชำระ	2.0	ชุด			15.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	- รื้อชุดอุปกรณ์หม้อน้ำสุขภัณฑ์	2.0	ชุด			15.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	ห้องน้ำหญิง-ชั้นล่าง								
	- รื้อก๊อกอ่างล้างหน้าพร้อม P-trap	3.0	ชุด			15.00	45.00	45.00	รื้อขนไป
	- รื้อผนังสำเร็จกันห้องน้ำ	4.0	ชุด			180.00	720.00	720.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ต่าง	2.0	ชุด			180.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
	- รื้อสายชำระ	4.0	ชุด			15.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
	- รื้อชุดอุปกรณ์หม้อน้ำสุขภัณฑ์	2.0	ชุด			15.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	ห้องน้ำคนพิการ-ชั้นล่าง								
	- รื้อกระเบื้องพื้นออกทั้งหมด	4.8	ตร.ม.			50.00	240.00	240.00	รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องผนังออกทั้งหมด	17.0	ตร.ม.			35.00	595.00	595.00	รื้อขนไป
	- รื้อฝ้าตะแกรงระบายน้ำ (FD 3")	1.0	ฝ่า			15.00	15.00	15.00	รื้อขนไป
	- รื้อก๊อกอ่างล้างหน้าพร้อม P-trap	1.0	ชุด			15.00	15.00	15.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ต่าง	1.0	ชุด			180.00	180.00	180.00	รื้อขนไป
	- รื้อสายชำระ	1.0	ชุด			15.00	15.00	15.00	รื้อขนไป
	- รื้อฝักบัว	1.0	ชุด			15.00	15.00	15.00	รื้อขนไป
	- รื้อฝ้าเพดาน	4.8	ตร.ม.			25.00	120.00	120.00	รื้อขนไป
	- รื้อโคมไฟฟ้า	1.0	ชุด			35.00	35.00	35.00	รื้อขนไป
	ห้องน้ำชาย-ชั้นบน								
	- รื้อก๊อกอ่างล้างหน้าพร้อม P-trap	1.0	ชุด			15.00	15.00	15.00	รื้อขนไป
	- รื้อปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชายพร้อม P-trap	2.0	ชุด			15.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	- รื้อผนังสำเร็จกันห้องน้ำ	2.0	ชุด			180.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ต่าง ๆ	1.0	ชุด			180.00	180.00	180.00	รื้อขนไป
	- รื้อสายชำระ	2.0	ชุด			15.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	- รื้อฝ้าเพดาน	4.0	ตร.ม.			25.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
	- รื้อโคมไฟฟ้า	2.0	ชุด			35.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- รื้อชุดอุปกรณ์หม้อน้ำสุขภัณฑ์	1.0	ชุด			15.00	15.00	15.00	รื้อขนไป
	ห้องน้ำหญิง-ชั้นบน								
	- รื้อก๊อกอ่างล้างหน้าพร้อม P-trap	3.0	ชุด			15.00	45.00	45.00	รื้อขนไป

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- รื้อผนังสำเร็จกันห้องน้ำ	4.0	ชุด			180.00	720.00	720.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ต่างๆ	2.0	ชุด			180.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
	- รื้อสายชำระ	2.0	ชุด			15.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	- รื้อโคมไฟฟ้า	2.0	ชุด			35.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- รื้อชุดอุปกรณ์หมอน้ำสุขภัณฑ์	2.0	ชุด			15.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	หลังคา								
	- รื้อกระเบื้องคอนกรีตหลังคาออกทั้งหมด	494.0	ตร.ม.			25.00	12,350.00	12,350.00	รื้อขนไป
	กันสาดด้านหลัง								
	- รื้อกันสาดเหล็ก	2.0	ชุด			500.00	1,000.00	1,000.00	รื้อขนไป
	พื้นวางถังเก็บน้ำ ค.ส.ล								
	- รื้อพื้น ค.ส.ล.	10.0	ตร.ม.			70.00	700.00	700.00	รื้อขนไป
	- รื้อถังบำบัดน้ำเสียเดิมพร้อมขนย้าย	1.0	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00	รวมค่าแรง
	- รื้อถังน้ำสแตนเลสเดิม พร้อมติดตั้งกลับ	2.0	จุด			700.00	1,400.00	1,400.00	รวมค่าแรง
	งานห้องประชุม								
	- รื้อแผ่น ACOUSTIC BOARD	17.0	ตร.ม.			70.00	1,190.00	1,190.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1)							23,120.00	
2	งานปรับปรุงอาคารอำนวยการ								
	ห้องน้ำชาย-ชั้นล่าง								
	- ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส Sus304	2.0	ชุด	938.00	1,876.00	70.00	140.00	2,016.00	
	พร้อม P-trap								
	- ติดตั้งฝั้ววาล์วโถปัสสาวะชายสแตนเลส	2.0	ชุด	1,938.00	3,876.00	70.00	140.00	4,016.00	
	Sus304พร้อม P-trap								
	- ติดตั้งผนังสำเร็จกันห้องน้ำอุปกรณ์ประกอบ	2.0	ชุด	13,500.00	27,000.00	750.00	1,500.00	28,500.00	
	ครบชุด PU foam 25มม. รุ่นกันน้ำ								
	- ติดตั้งสายชำระ (หัวฉีดสแตนเลส Sus304)	2.0	ชุด	549.00	1,098.00	70.00	140.00	1,238.00	
	- ติดตั้งชุดอุปกรณ์หมอน้ำสุขภัณฑ์	2.0	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	ห้องน้ำหญิง-ชั้นล่าง								
	- ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส Sus304	3.0	ชุด	938.00	2,814.00	70.00	210.00	3,024.00	
	พร้อม P-trap								
	- ติดตั้งผนังสำเร็จกันห้องน้ำอุปกรณ์ประกอบ	4.0	ชุด	13,500.00	54,000.00	750.00	3,000.00	57,000.00	รวมค่าแรง
	ครบชุด PU foam 25มม. รุ่นกันน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดรุ่นประหยัดน้ำ ฝาซอฟต์แวร์	2.0	ชุด	4,000.00	8,000.00	368.00	736.00	8,736.00	
	- ติดตั้งสายชำระ (หัวฉีดสแตนเลส Sus304)	2.0	ชุด	549.00	1,098.00	70.00	140.00	1,238.00	
	- ติดตั้งชุดอุปกรณ์หมอน้ำสุขภัณฑ์	2.0	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	ห้องน้ำคนพิการ-ชั้นล่าง ปรับปรุงเป็นห้องอเนกประสงค์								
	- กระเบื้องพื้น ชนิดกันลื่น	5.0	ตร.ม.	500.00	2,500.00	189.00	945.00	3,445.00	
	(เลือกแบบระหว่างดำเนินการ)								
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงา ผนังปูนเก่า	23.0	ตร.ม.	40.00	920.00	32.00	736.00	1,656.00	
	(รวมสีรองพื้นปูนเก่า)								
	- เติร์ปคู่ชนิดมีสายดินติดตั้งฝังเรียบผนัง	3.0	จุด	450.00	1,350.00	310.00	930.00	2,280.00	
	- งานติดตั้งพัดลมโครง 16นิ้วรวมอุปกรณ์สายไฟ	1.0	เครื่อง	1,360.00	1,360.00	345.00	345.00	1,705.00	
	- งานสายไฟ งานกีดฝังผนัง	1.0	งาน	800.00	800.00	345.00	345.00	1,145.00	
	- อ่าง Sink สแตนเลส 1 หลุม พร้อมที่วางจาน	1.0	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวกรูทินแกรนิต	1.0	ชุด	5,800.00	5,800.00			5,800.00	รวมค่าแรง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	ขนาด 0.60x1.60 ม.								
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	5.0	ตร.ม.	280.00	1,400.00	80.00	400.00	1,800.00	
	ชนิดกันชื้น								
	- โคมไฟฟ้า LED ขนาด 0.30x1.20m.	1.0	ชุด	1,150.00	1,150.00	310.00	310.00	1,460.00	
	ห้องน้ำชาย-ชั้นบน								
	- ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส Sus304	1.0	ชุด	938.00	938.00	70.00	70.00	1,008.00	
	พร้อม P-trap								
	- ติดตั้งปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชายสแตนเลส	2.0	ชุด	1,938.00	3,876.00	70.00	140.00	4,016.00	
	Sus304พร้อม P-trap								
	- ติดตั้งผนังสำเร็จกันห้องน้ำอุปกรณ์ประกอบ	2.0	ชุด	13,500.00	27,000.00	750.00	1,500.00	28,500.00	รวมค่าแรง
	ครบชุด PU foam 25มม. รุ่นกันน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดรุ่นประหยัดน้ำ ฝาซอฟต์แวร์	1.0	ชุด	4,000.00	4,000.00	368.00	368.00	4,368.00	
	- ติดตั้งสายชำระ (หัวฉีดสแตนเลส Sus304)	2.0	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	4.0	ตร.ม.	280.00	1,120.00	80.00	320.00	1,440.00	
	ชนิดกันชื้น								
	- โคมไฟฟ้า LED ขนาด 0.30x1.20m.	2.0	ชุด	1,150.00	2,300.00	310.00	620.00	2,920.00	
	- ติดตั้งชุดอุปกรณ์หม้อน้ำสุขภัณฑ์	1.0	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	ห้องน้ำหญิง-ชั้นบน								
	- ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส Sus304	3.0	ชุด	938.00	2,814.00	70.00	210.00	3,024.00	
	พร้อม P-trap								
	- ติดตั้งผนังสำเร็จกันห้องน้ำอุปกรณ์ประกอบ	4.0	ชุด	13,500.00	54,000.00	750.00	3,000.00	57,000.00	รวมค่าแรง
	ครบชุด PU foam 25มม. รุ่นกันน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดรุ่นประหยัดน้ำ ฝาซอฟต์แวร์	2.0	ชุด	4,000.00	8,000.00	368.00	736.00	8,736.00	
	- ติดตั้งสายชำระ (หัวฉีดสแตนเลส Sus304)	2.0	ชุด	-	-	-	-	-	
	- โคมไฟฟ้า LED ขนาด 0.30x1.20m.	2.0	ชุด	1,150.00	2,300.00	310.00	620.00	2,920.00	
	- ติดตั้งชุดอุปกรณ์หม้อน้ำสุขภัณฑ์	2.0	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	หลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ	5,432.0	แผ่น	27.00	146,664.00	4.50	24,444.00	171,108.00	
	(เลือกสีและแบบระหว่างดำเนินการ)								
	- ครอบสันหลังคา	93.0	แผ่น	52.00	4,836.00	9.00	837.00	5,673.00	
	- ครอบตะแฉ่น	37.0	แผ่น	52.00	1,924.00	9.00	333.00	2,257.00	
	- ครอบปิดปลายตะแฉ่น	4.0	อัน	52.00	208.00	9.00	36.00	244.00	
	- ครอบปิดจั่ว	2.0	อัน	52.00	104.00	9.00	18.00	122.00	
	- ครอบบันลม	72.0	อัน	52.00	3,744.00	9.00	648.00	4,392.00	
	- ครอบปิดปลายบันลม	4.0	อัน	52.00	208.00	9.00	36.00	244.00	
	- ชุดครอบแห้ง Dry-Tech	17.0	ชุด	1,400.00	23,800.00	100.00	1,700.00	25,500.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	9.0	กล่อง	300.00	2,700.00			2,700.00	รวมค่าแรง
	- แผ่นสะท้อนความร้อน 2หน้า	6.0	ม้วน	2,500.00	15,000.00	507.00	3,042.00	18,042.00	
	งานกันสาด								
	- ติดตั้งกันสาดไวโนลโครเง์สแตนเลส	5.0	ชุด	14,000.00	70,000.00			70,000.00	รวมค่าแรง
	ขนาดประมาณ 1.00x3.50 m.								
	- ติดตั้งกันสาดไวโนลโครเง์สแตนเลส	1.0	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	รวมค่าแรง
	ขนาดประมาณ 1.00x7.00 m.								
	งานซ่อมฝ้าระแนงไม้เทียมชายคา								
	- ติดตั้งไม้ระแนงไม้เทียมขนาดเท่าของเดิม	5.0	ตร.ม.	350.00	1,750.00	70.00	350.00	2,100.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	งานซ่อมหลังคาบ้านใต้(คอนกรีตเสริมเหล็ก)								
	- สกัดพื้นค.ส.ล.เดิมออกลึกประมาณ 1-2cm.	42.75	ตร.ม.			35.00	1,496.25	1,496.25	
	- รื้อท่อระบายน้ำฝน PVC (RD.)	6.0	จุด			70.00	420.00	420.00	
	ของเดิมออกทั้งหมด								
	- ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน PVC 2" ชั้น8.5 ยาว 60cm. ทั้งหมด พร้อมเก็บงานปูนให้เรียบร้อย	1.0	ท่อน	151.00	151.00	45.00	45.00	196.00	
	- เทคอนกรีตสมน้ำยากันซึมผิวพื้นขัดมัน (ปรับ Slopeให้ไหลลงรูระบาย RD.)	3.5	ลบ.ม.	2,470.60	8,647.10	519.00	1,816.50	10,463.60	
	- ระบบกันซึม PU water proofing	52.0	ตร.ม.	350.00	18,200.00	120.00	6,240.00	24,440.00	
	ทา3รอบ พร้อมอุปกรณ์								
	งานทาสี								
	- ทาสีอาคาร+นํายารองพื้นปูนเก่า	2,450.0	ตร.ม.	50.00	122,500.00	30.00	73,500.00	196,000.00	
	- ทาสีน้ำมัน	300.0	ตร.ม.	50.00	15,000.00	35.00	10,500.00	25,500.00	
	- ทาแซลเคลือบเงา	150.0	ตร.ม.	70.00	10,500.00	35.00	5,250.00	15,750.00	
	- เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	1.0	เหมา					3,000.00	
	งานยาแนว								
	- รื้อซ่อม ลงยาแนวใหม่ในห้องน้ำทั้งหมด	213.0	ตร.ม.	18.00	3,834.00		-	3,834.00	รวมค่าแรง
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- รื้อพร้อมติดตั้งชุดล็อคประตูกระจกด้านหน้า	2.0	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	สแตนเลส 304								
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลรวม								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดสำหรับผู้ใช้ 28 คน ไม่น้อยกว่า 2500 ลิตร	1.0	ชุด	8,500.00	8,500.00	4,500.00	4,500.00	13,000.00	
	- เสาเพิ่มไมโครโพลี I18 รับน้ำหนักปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 15 ตัน/ตัน	10.0	ตัน	8,250.00	82,500.00	-		82,500.00	รวมค่าแรง
	- งานสกัดเสาเพิ่ม I18	10.0	ตัน		-	150.00	1,500.00	1,500.00	
	- ขุดและกลบดินฐานถังบำบัด บ่อพัก ท่อน้ำ	10.0	ลบ.ม.			168.00	1,680.00	1,680.00	
	- ทราหยาบ	1.0	ลบ.ม.	508.33	508.33	104.00	104.00	612.33	
	- คอนกรีตสำเร็จ	4.0	ลบ.ม.	2,470.60	9,882.40	419.00	1,676.00	11,558.40	
	(รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.)								
	- เหล็กเสริม DB ศก. 12 มม.	44.0	เส้น	443.18	19,499.92	32.00	1,408.00	20,907.92	
	- ไม้แบบ (คิดปริมาณ100%)	5.78	ตร.ม.	240.00	1,387.20	139.00	803.42	2,190.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.0	กก.	25.83	180.81			180.81	
	- S4*ท่อส้วม ท่อ PVC ศก.ขนาด 4" สีฟ้า	2.0	ท่อน	538.32	1,076.64	100.00	200.00	1,276.64	
	ชั้น 8.5								
	- W3" ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ศก.ขนาด 3" สีฟ้า	2.0	ท่อน	332.24	664.48	75.00	150.00	814.48	
	ชั้น 8.5								
	- ปั๊มน้ำแรงดันขนาดท่อออก 1 "	1.0	เครื่อง	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์								
	- CW1 " ท่อน้ำประปา ท่อ PVC ศก.	2.0	ท่อน	84.81	169.62	30.00	60.00	229.62	
	ขนาด 1 " สีฟ้า ชั้น 13.5								
	- ประตุน้ำ ศก. 1 " ทองเหลือง	3.0	ตัว	584.00	1,752.00	400.00	1,200.00	2,952.00	
	- Fex ศก. 4 "	1.0	ตัว	160.00	160.00	150.00	150.00	310.00	
	- Fex ศก. 3 "	1.0	ตัว	140.00	140.00	150.00	150.00	290.00	
	- บ่อพักห้องตลาดขนาด.ใหญ่	4.0	บ่อ	350.00	1,400.00	50.00	200.00	1,600.00	

